

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.6

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)


สถานที่ สส.ทหาร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 49 แผ่น

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซม	12,040,641.62	เงื่อนไข FACTOR F
			งานก่อสร้างอาคาร
			-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			-เงินประกันผลงาน 0%
			-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
			-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุปรวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น		12,040,641.62	
พิเศษเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบสองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)		12,040,000.00	

ผู้เห็นชอบ น.อ. 
(บุญถึง หนูเจริญ)


ตำแหน่ง ผอ.กชส.สยย.ทหาร

...../...../.....

ผู้ประมาณการ ร.อ. 
(อังคาร กลีบกลม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คิตราดา ผบม.กชส.สยย.ทหาร

...../...../.....

ผู้ตรวจ น.ท. 
(ณัฐพล คำเจริญ)

ตำแหน่ง หน.ผบม.กชส.สยย.ทหาร

...../...../.....

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลิ่นกลม

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมส่วนกลาง								
1	งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง								
1.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178	2	อาคาร					75,574.00	
1.2	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว อาคารหมายเลข 8, 9, 10 และ 11	4	อาคาร					165,712.00	
2	งานปรับปรุงระบบประปาประจำอาคาร								
2.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178	2	อาคาร					105,317.82	
2.2	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว อาคารหมายเลข 8, 9, 10 และ 11	4	อาคาร					232,555.08	
3	งานปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งบริเวณเบียงหน้าห้องพัก								
3.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178	2	อาคาร					200,956.00	
4	งานปรับปรุงบันไดหนีไฟประจำอาคาร								
4.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178	2	อาคาร					218,860.00	
4.2	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว อาคารหมายเลข 8, 9, 10 และ 11	4	อาคาร					567,984.00	
5	งานปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงประจำอาคาร								
5.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178	2	อาคาร					95,137.54	
5.2	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว อาคารหมายเลข 8, 9, 10 และ 11	4	อาคาร					190,275.08	
6	งานทำระบบกันซึมคานฝ้า								
6.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178	2	อาคาร					266,700.00	
6.2	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว อาคารหมายเลข 8, 9, 10 และ 11	4	อาคาร					543,800.00	
7	งานติดตั้งตาข่ายป้องกันนก								
7.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178	2	อาคาร					252,000.00	
7.2	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว อาคารหมายเลข 8, 9, 10 และ 11	4	อาคาร					547,200.00	

สำนักงาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารส่วนกลางและบ้านพักประจําหน่วย บก.พท. พทท. สส. พททว (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.พพารู

ประมาณราคาโดย ร.อ.อึ้งคาร กุศลมงคล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

[illegible]

ชื่อ งาน งานจ้างอบรมข้าราชการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พันที่ ๕๕ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

25/11/22

ສະ.ພາ.ຮ

ประมาณราคาโดย ร.อ.อึ้งคาร กลีบกลม

แบบเลขที่ สยย.ทพาร 682010

[illegible]

ชื่อ งาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงระบบประปาประจำอาคาร								
2.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 177 และ 178								
	- รื้อถอนท่อน้ำเดิมที่ชำรุดออก พร้อมขนทิ้ง	1	อาคาร	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑ 2" (ท่อทางส่ง, ท่อบนคาตฟ้า)	14	ท่อน	223.60	3,130.40	160.00	2,240.00	5,370.40	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑ 1 1/2" (ท่อทางจ่ายหน้าห้อง)	4	ท่อน	146.20	584.80	120.00	480.00	1,064.80	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑ 1" (ท่อทางจ่ายหน้าห้อง)	4	ท่อน	86.86	347.44	120.00	480.00	827.44	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑ 1/2" (ท่อทางจ่ายหน้าห้อง)	4	ท่อน	55.04	220.16	120.00	480.00	700.16	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ค่าวัสดุ50% ของราคาท่อ ค่าแรง30% ของราคาวัสดุ)	1	อาคาร	2,141.40	2,141.40	642.42	642.42	2,783.82	
	- เหล็กยึดท่อ (ค่าวัสดุ30% ของราคาท่อ ค่าแรง30% ของราคาวัสดุ)	1	อาคาร	1,284.84	1,284.84	385.45	385.45	1,670.29	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 2" (ถังน้ำ, คาตฟ้า) แรงดัน 200 ปอนด์	4	อัน	922.00	3,688.00	400.00	1,600.00	5,288.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 1 1/2" (หน้าห้องพัก) แรงดัน 200 ปอนด์	4	อัน	622.00	2,488.00	300.00	1,200.00	3,688.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 1" (หน้าห้องพัก) แรงดัน 200 ปอนด์	4	อัน	330.00	1,320.00	200.00	800.00	2,120.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 1/2" (หน้าห้องพัก) แรงดัน 200 ปอนด์	48	อัน	231.00	11,088.00	150.00	7,200.00	18,288.00	
	- น้ยาเชื่อมต่อท่อ พี.วี.ซี.	6	กระป๋อง	118.00	708.00	รวมแล้ว		708.00	
	- เทปพันเกลียวท่อ 0.25 กก.	10	ม้วน	15.00	150.00	รวมแล้ว		150.00	
	- Coring บริเวณพื้นคาตฟ้าและพื้นระเบียง บริเวณที่ติดตั้งท่อน้ำดี								
	พร้อมซ่อมแซมกลับคืนสภาพ	16	จุด	500.00	8,000.00	รวมแล้ว		8,000.00	
	รวมเป็นเงิน	1	อาคาร					52,658.91	
	รายการที่ 2.1 รวมเป็นเงิน	2	อาคาร					105,317.82	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงบันไดหนีไฟประจำอาคาร								
4.1	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว								
	อาคารหมายเลข 177 และ 178								
	- รื้อพื้นบันไดหนีไฟที่ชำรุดแผ่นพื้นเหล็กวางข้ามพัก รวบบันได พร้อมชนทั้ง	1	อาคาร	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- บันได ขนาด ๑ 3/4" ยาว 10 นิ้ว	8	ตัว	120.00	960.00	80.00	640.00	1,600.00	
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กประกบหนา 9 มม.	2	แผ่น	7,140.00	14,280.00	150.00	300.00	14,580.00	
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กบันได (แผ่นกันลื่น) หนา 4.5 มม.	4	แผ่น	3,614.00	14,456.00	940.00	3,760.00	18,216.00	
	- ติดตั้งลูกกรงบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 1/2" x 1/2" หนา 2 มม.	9	ท่อน	150.00	1,350.00	รวมแล้ว		1,350.00	
	- ติดตั้งซามกับบันได (แผ่นกันลื่น) หนา 4.5 มม.	2	แผ่น	3,614.00	7,228.00	770.00	1,540.00	8,768.00	
	- ติดตั้งราวบันไดเหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 5 มม. พร้อมรั้วราวพลาสติก	26	เมตร	940.00	24,440.00	รวมแล้ว		24,440.00	
	- ติดตั้งโครงเหล็กแผ่น ขนาดกว้าง 0.08 ม. หนา 6 มม.	4	แผ่น	2,480.00	9,920.00	120.00	480.00	10,400.00	
	- ติดตั้งซามกับเชื่อมต่อกับอาคารเดิม หนา 4.5 มม.	4	แผ่น	3,614.00	14,456.00	770.00	3,080.00	17,536.00	
	- ติดตั้งแผ่นเหล็ก PL ขนาด 300 x 300 มม. หนา 20 มม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00	
	- ติดตั้งเหล็กฉากยึดบันไดกับอาคารเดิม ขนาด 2" x 2" หนา 3 มม.	4	ท่อน	285.00	1,140.00	รวมแล้ว		1,140.00	
	- ติดตั้งสลักเกลียว ๑ 15 มม. ยึดติดเหล็กฉาก	8	ตัว	250.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	- งานปรับปรุงฐานเสาของเดิม	1	งาน	3,500.00	3,500.00	รวมแล้ว		3,500.00	
	- งานทาสีกันสนิมพร้อมทาสีน้ำมัน	1	งาน	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	รวมเป็นเงิน		1	อาคาร				109,430.00	
	รวมรายการที่ 4.1 เป็นเงิน		2	อาคาร				218,860.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ สศ.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สศ.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว								
	อาคารหมายเลข 8, 9, 10 และ 11								
	- รั้วพื้นบันไดหน้าโพที่ชำรุดแผ่นเหล็กกราวยานพัก รวบบันได พร้อมชนทั้ง	1	อาคาร	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- บั๊อด ขนาด ๑ 3/4" ยาว 10 นิ้ว	8	ตัว	120.00	960.00	80.00	640.00	1,600.00	
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กประกบหนา 9 มม.	2	แผ่น	7,140.00	14,280.00	150.00	300.00	14,580.00	
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กบันได (แผ่นกันลื่น) หนา 4.5 มม.	8	แผ่น	3,614.00	28,912.00	940.00	7,520.00	36,432.00	
	- ติดตั้งลูกกรงบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 1/2" x 1/2" หนา 2 มม.	18	ท่อน	150.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- ติดตั้งชานพักบันได (แผ่นกันลื่น) หนา 4.5 มม.	2	แผ่น	3,614.00	7,228.00	770.00	1,540.00	8,768.00	
	- ติดตั้งราวบันไดเหล็กแบบ ขนาด 50 มม. หนา 5 มม. พร้อมรั้วราวพลาสติก	26	เมตร	940.00	24,440.00	รวมแล้ว		24,440.00	
	- ติดตั้งโครงเหล็กแผ่น ขนาดกว้าง 0.08 ม. หนา 6 มม.	4	แผ่น	2,480.00	9,920.00	120.00	480.00	10,400.00	
	- ติดตั้งชานพักเชื่อมต่อกับอาคารเดิม หนา 4.5 มม.	4	แผ่น	3,614.00	14,456.00	770.00	3,080.00	17,536.00	
	- ติดตั้งแผ่นเหล็ก PL ขนาด 300 x 300 มม. หนา 20 มม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00	
	- ติดตั้งเหล็กฉากยึดบันไดกับอาคารเดิม ขนาด 2" x 2" หนา 3 มม.	4	ท่อน	285.00	1,140.00	รวมแล้ว		1,140.00	
	- ติดตั้งสลักเกลียว ๑ 15 มม. ยึดติดเหล็กฉาก	8	ตัว	250.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	- งานปรับปรุงฐานเสาของเดิม	2	งาน	3,500.00	7,000.00	รวมแล้ว		7,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมพร้อมทาสีน้ำมัน	2	งาน	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	- ซ่อมแซมบานประตูบานหน้าต่างโพ โดยการเปลี่ยนบานประตู, เชื่อมเหล็กโครงหน้าต่าง								
	ให้ใช้งานได้ พร้อมใส่กลอนบานประตูและทำสี	4	บาน	2,000.00	8,000.00	รวมแล้ว		8,000.00	
	รวมเป็นเงิน		1	อาคาร				141,996.00	
	รวมรายการที่ 4.2 เป็นเงิน		4	อาคาร				567,984.00	

ชื่อ งาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พท.พล.สถ.ทพ. (ระยะที่ 2.1)

สหภาพ

สส.ทหาร

ประธานาธิบดีาธิบดี ร.อ.อัครา ร.อ.อัครา

แบบเลขที่ สยย.ทพาร 682010

[illegible]

สำนักงาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารส่วนกลางและงานปลูกประจุหน่วย บก.ทท. พันโท สส. ททท. (ระยะที่ 2.1)

உயர்நீதிமன்றம்

สส.พทาร์

ประธานาธิบดี ร.อ.อึ้งคาร์ กิลเบกมส

แบบเลขที่ สยย.พทพ. 682010

[illegible]

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิศกการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงมั่งลวดประตู และหน้าต่าง								
	- เปลี่ยนมั่งลวดบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานประตู ให้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	3	บาน	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- เปลี่ยนมั่งลวดบานหน้าต่างห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานหน้าต่างห้องครัว ให้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน						
	- เปลี่ยนมั่งลวดช่องแสงห้องน้ำ, ห้องนอน (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน	400.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	- เปลี่ยนมั่งลวดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	18	บาน	600.00	10,800.00	รวมแล้ว		10,800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					14,300.00	
	รายการปรับปรุงมั่งลวดประตูฯ รวมเป็นเงิน	6	ห้อง					85,800.00	
	งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายในห้องพัก								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องครัวและห้องน้ำ (รื้อชนบ่)	8	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าของเดิม (รื้อชนบ่)	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานของเดิม (รื้อชนบ่)	2	จุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- Coating บริเวณที่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานใหม่	2	จุด	500.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งใต้พื้นห้อง								
	ตามแบบเดิม เป็นท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑½ นิ้ว 8.5 พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและข้องอให้ใช้งานได้	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องครัว	5	ตร.ม.	292.00	1,460.00	75.00	375.00	1,835.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องน้ำ	3	ตร.ม.	343.00	1,029.00	75.00	225.00	1,254.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	8	ตร.ม.	36.00	288.00	34.00	272.00	560.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมกลับเข้าที่	1	ห้อง	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					7,449.00	
	รายการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งฯ รวมเป็นเงิน	6	ห้อง					44,694.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิศกิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.พทพร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องน้ำภายใน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	25.00	87.50	87.50	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำใหม่ โดยใช้โครงคร่าวอลูมิเนียมสีทึบบาร์ วางด้วย								
	- แผ่นยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. (ชนิดทวนชั้น)	3.50	ตร.ม.	326.00	1,141.00	52.00	182.00	1,323.00	
	- รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตูห้องน้ำของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- เปลี่ยนวงกบและบานประตูห้องน้ำ PVC. ด้านบนเรียบมีเกล็ดด้านล่าง								
	ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	1,690.00	1,690.00	180.00	180.00	1,870.00	
	- ปรับปรุงบานเกล็ดกระจกห้องน้ำพร้อมวงกบให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	3.50	ตร.ม.	36.00	126.00	34.00	119.00	245.00	
	รวมเป็นเงิน							4,595.50	
	รายการปรับปรุงห้องน้ำฯ รวมเป็นเงิน		6	ห้อง				27,573.00	
	รวมรายการ 1.1 เป็นเงิน							548,409.00	
1.2	ห้องพักหมายเลข 183/774 ถึง 183/779 (เฉพาะชั้น 1)								
	งานปรับปรุงมุ้งลวดประตู และหน้าต่าง								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานประตู ให้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	3	บาน	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานหน้าต่างให้ใช้งานได้								
	(ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน						
	- เปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสงห้องน้ำ, ห้องนอน (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน	400.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	18	บาน	600.00	10,800.00	รวมแล้ว		10,800.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				14,300.00	
	รายการปรับปรุงมุ้งลวดประตูฯ รวมเป็นเงิน		6	ห้อง				85,800.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิศกการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่ สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลีบกลม

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องน้ำภายใน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	25.00	87.50	87.50	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำใหม่ โดยใช้โครงคร่าวอลูมิเนียมสี่ทาบารูวางตัวย								
	แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (ชนิดทนมั่น)	3.50	ตร.ม.	326.00	1,141.00	52.00	182.00	1,323.00	
	- รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตูห้องน้ำของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- เปลี่ยนวงกบและบานประตูห้องน้ำ PVC. ด้านบนเรียบมีเกล็ดด้านล่าง								
	ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	1,690.00	1,690.00	180.00	180.00	1,870.00	
	- ปรับปรุงงานเกล็ดกระจกห้องน้ำพร้อมวงกบให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	3.50	ตร.ม.	36.00	126.00	34.00	119.00	245.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				4,595.50	
	รายการปรับปรุงห้องน้ำฯ รวมเป็นเงิน		6	ห้อง				27,573.00	
	รวมรายการ 1.2 เป็นเงิน							181,347.00	
1.3	ห้องพัทหมายเลข 183/780 ถึง 183/791 (เฉพาะชั้น 2 และ 3)								
	งานปรับปรุงมั่งลาดประตู และหน้าต่างต่าง								
	- เปลี่ยนมั่งลาดบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานประตู ให้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	3	บาน	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- เปลี่ยนมั่งลาดบานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานหน้าต่างพร้อมตัวให้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน						
	- เปลี่ยนมั่งลาดช่องแสงห้องน้ำ, ห้องนอน (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน	400.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	- เปลี่ยนมั่งลาดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	18	บาน	600.00	10,800.00	รวมแล้ว		10,800.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				14,300.00	
	รายการปรับปรุงมั่งลาดประตูฯ รวมเป็นเงิน		12	ห้อง				171,600.00	

สำนักงาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พันโท สล. ทหาร (ระยะที่ 2.1)
 ปรเมณราชโดย ร.อ.อัคร กลีปนล

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)
ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลีบกลม

สถานที่

สส.ทหาร

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปรับปรุงงานมัลติกระจุกห้องน้ำพร้อมวงกบให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	3.50	ตร.ม.	36.00	126.00	34.00	119.00	245.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					4,595.50	
	รายการปรับปรุงอื่นๆ รวมเป็นเงิน	12	ห้อง					55,146.00	
	รวมรายการ 1.3 เป็นเงิน							314,694.00	
	รวมรายการ 1 เป็นเงิน							1,044,450.00	
2	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 24 ครอบครัว อาคารหมายเลข 178								
2.1	ห้องพักหมายเลข 183/768 ถึง 183/772 (เฉพาะชั้น 4)								
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องของเดิม (รื้อชนแป)	57	ตร.ม.	-	-	25.00	1,425.00	1,425.00	
	- ติดตั้งฝ้าใยยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบรอยต่อ)	57	ตร.ม.	292.00	16,644.00	75.00	4,275.00	20,919.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	57	ตร.ม.	36.00	2,052.00	34.00	1,938.00	3,990.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิม	1	ห้อง	600.00	600.00	รวมแล้ว		600.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					26,934.00	
	รายการปรับปรุงฝ้าเพดาน รวมเป็นเงิน	5	ห้อง					134,670.00	
	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องพัก								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางของเดิมพร้อมขัดคราบขาว (รื้อชนแป)	57	ตร.ม.	-	-	15.00	855.00	855.00	
	- ซีเมนต์ปรับระดับพื้น (Cement Self Leveling) หนา 3 มม. (ก่อนปูพื้นกระเบื้องยาง)	57	ตร.ม.	150.00	8,550.00	รวมแล้ว		8,550.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องยางชนิดแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 0.15 x 0.90 ม. หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.								
	ชั้น Wear Layer หนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม.	57	ตร.ม.	400.00	22,800.00	50.00	2,850.00	25,650.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่ สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลั่นกลม

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งบัวเชิงผนัง ขนาด 4 นิ้วหนา 1.6 มม.	52	ม.	19.00	988.00	40.00	2,080.00	3,068.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					38,123.00	
	รายการปรับปรุงพื้นที่ห้องพัก รวมเป็นเงิน	6	ห้อง					228,738.00	
	งานปรับปรุงมุ้งลวดประตู และหน้าต่าง								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานประตู ไม้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	3	บาน	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่างพร้อมตัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานหน้าต่างพร้อมตัว ไม้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน						
	- เปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสงห้องน้ำ, ห้องนอน (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน	400.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	18	บาน	600.00	10,800.00	รวมแล้ว		10,800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					14,300.00	
	รายการปรับปรุงมุ้งลวดประตู รวมเป็นเงิน	6	ห้อง					85,800.00	
	งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายในห้องพัก								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องครัวและห้องน้ำ (รื้อขนไป)	8	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโคมไฟฝ้าของเดิม (รื้อขนกอง)	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานของเดิม (รื้อขนไป)	2	จุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- Corrug บริเวณที่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและอ่างล้างจานใหม่	2	จุด	500.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งใต้พื้นห้อง								
	ตามแบบเดิม เป็นท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑½ นิ้ว ขึ้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและข้องอไม้ใช้งานได้	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงทราเวอร์สและชุดสั้งกะสี (ฉาบเรียบ) พร้อมตัว	5	ตร.ม.	292.00	1,460.00	75.00	375.00	1,835.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ ศส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

ศส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.ังคาร กสิภมล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ฝ้าหน้า	3	ตร.ม.	343.00	1,029.00	75.00	225.00	1,254.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	8	ตร.ม.	36.00	288.00	34.00	272.00	560.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมกลับเข้าที่	1	ห้อง	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					7,449.00	
	รายการปรับปรุงห้องต่างๆ รวมเป็นเงิน	6	ห้อง					44,694.00	
	งานปรับปรุงห้องน้ำภายใน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	25.00	87.50	87.50	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำใหม่ โดยใช้โครงคร่าวอลูมิเนียมสีทึบขาวางด้วย								
	แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดทนชื้น)	3.50	ตร.ม.	326.00	1,141.00	52.00	182.00	1,323.00	
	- รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตูห้องน้ำของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- เปลี่ยนวงกบและบานประตูห้องน้ำ PVC. ด้านบนเรียบมีเกล็ดด้านล่าง								
	ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	1,690.00	1,690.00	180.00	180.00	1,870.00	
	- ปรับปรุงงานแก้ไขการรั่วซึมฝ้าเพดานให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	3.50	ตร.ม.	36.00	126.00	34.00	119.00	245.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					4,595.50	
	รายการปรับปรุงห้องอื่นๆ รวมเป็นเงิน	6	ห้อง					27,573.00	
	รวมรายการ 2.1 เป็นเงิน							521,475.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักเจ้าหน้าที่ บก.ทพ. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	ห้องพัสดุหมายเลข 183/750 ถึง 183/755 (เฉพาะชั้น 1)								
	งานปรับปรุงมุ้งลวดประตู และหน้าต่างต่าง								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานประตู ให้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)	3	บาน	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่างห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ประกอบบานหน้าต่างห้องครัว ให้ใช้งานได้ (ขนาดเท่าของเดิม)								
	(ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน						
	- เปลี่ยนมุ้งลวดช่องแสงห้องน้ำ, ห้องนอน (ขนาดเท่าของเดิม)	2	บาน	400.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	18	บาน	600.00	10,800.00	รวมแล้ว		10,800.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				14,300.00	
	รายการปรับปรุงมุ้งลวดประตูฯ รวมเป็นเงิน		6	ห้อง				85,800.00	
	งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายในห้องพัก								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องครัวและห้องน้ำ (รื้อออกไป)	8	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าของเดิม (รื้อขนออก)	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานของเดิม (รื้อออกไป)	2	จุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- Coiการ บริเวณที่ติดตั้งท่ออ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานใหม่	2	จุด	500.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งใต้พื้นห้อง								
	ตามแนวเดิม เป็นท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑½ นิ้ว 8.5 พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและข้องอให้ใช้งานได้	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. พร้อมโครงรางโลหะชุบสังกะสี (ยิปซัมยิป) ห้องครัว	5	ตร.ม.	292.00	1,460.00	75.00	375.00	1,835.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. พร้อมโครงรางโลหะชุบสังกะสี (ยิปซัม) แบบทึบชั้น ห้องน้ำ	3	ตร.ม.	326.00	978.00	52.00	156.00	1,134.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)
ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลีบกลม

สถานที่

สส.ทหาร

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	8	ตร.ม.	36.00	288.00	34.00	272.00	560.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมกลับเข้าที่	1	ห้อง	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	- ให้ทำการต่อเชื่อมท่ออ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานใหม่ โดยการสกัดพื้นห้องน้ำต่อเชื่อมท่อ พี.วี.ซี. ลงใต้พื้นห้องน้ำกับแนวท่อน้ำทิ้งของเดิมและเชื่อมแซมพื้นห้องน้ำกลับคืนสภาพ ให้ใช้งานได้	1	ห้อง	4,000.00	4,000.00	รวมแล้ว		4,000.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				11,329.00	
	รายการปรับปรุงท่อน้ำทิ้งฯ รวมเป็นเงิน		6	ห้อง				67,974.00	
	งานปรับปรุงห้องน้ภายใน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าวของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	25.00	87.50	87.50	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในห้องน้ำใหม่ โดยใช้โครงคร่าวอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมวางด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (ชนิดทหนาขึ้น)	3.50	ตร.ม.	326.00	1,141.00	52.00	182.00	1,323.00	
	- รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตูห้องน้ำของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- เปลี่ยนวงกบและบานประตูห้องน้ำ PVC. ตัวบานเรียบมีเก็ดด้านล่าง	1	ชุด	1,690.00	1,690.00	180.00	180.00	1,870.00	
	- ปรับปรุงบานเก็ดติดกระจกห้องน้ำพร้อมวงกบให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	3.50	ตร.ม.	36.00	126.00	34.00	119.00	245.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				4,595.50	
	รายการปรับปรุงห้องน้ำฯ รวมเป็นเงิน		6	ห้อง				27,573.00	
	รวมรายการ 2.2 เป็นเงิน							181,347.00	

ชื่อ งาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจําหน่วย บก.ทท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)
 ปรมาภราดาโดย ร.อ.อังคาร กลีบกลม

ชื่อ งาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. พันโท สส.ทพพร (ระยะที่ 2.1)
ประมาณราคาโดย ร.อ.อังกูร กลิ่นกลม

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	งานปรับปรุงงานประตูห้องนอนพร้อมวางกับ ห้องพักหมายเลข 3/33 (ชั้น 1), 3/42 (ชั้น 2)								
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวางกับห้องนอนของเดิม (รื้อขนไป)	2	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งวางกับ ขนาด 2.50 x 0.90 ม. พร้อมติดตั้งบานประตู ขนาด 0.90 x 2.00 ม.								
	หรือเท่าของเดิม วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาส ทำสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	7,900.00	15,800.00			15,800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					15,940.00	
	รวมรายการ 3.3 เป็นเงิน	2	ห้อง					31,880.00	
3.4	งานปรับปรุงกระจกหน้าต่าง ห้องพักหมายเลข 3/35 (ชั้น 1), 3/58, 3/62 (ชั้น 4)								
	- รื้อถอนกระจกหน้าต่างและอุปกรณ์ที่ชำรุดออก พร้อมเปลี่ยนกระจกและอุปกรณ์ใหม่								
	ขนาดตามแบบของเดิม ให้สามารถใช้งานได้	1	ห้อง	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					5,000.00	
	รวมรายการ 3.4 เป็นเงิน	3	ห้อง					15,000.00	
3.5	งานปรับปรุงมุ้งลวดประตูและหน้าต่างต่าง ห้องพักหมายเลข 3/33 ถึง 3/64 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	12	บาน	600.00	7,200.00			7,200.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานประตู ขนาดเท่าของเดิม	1	บาน	900.00	900.00			900.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					8,100.00	
	รวมรายการ 3.5 เป็นเงิน	32	ห้อง					259,200.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

หมายเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายในห้องพัก								
	ห้องพักหมายเลข 3/33 ถึง 3/64 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องครัวและห้องน้ำ (รื้อขนไป)	8	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าของเดิม (รื้อขนกอง)	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานของเดิม (รื้อขนไป)	2	จุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- Corrug บริเวณที่ติดตั้งท่ออ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานใหม่	2	จุด	500.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งใต้พื้นห้อง								
	ตามแบบเดิม เป็นท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑½" ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและยังขอให้ใช้งานได้	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องครัว	5	ตร.ม.	292.00	1,460.00	75.00	375.00	1,835.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องน้ำ	3	ตร.ม.	343.00	1,029.00	75.00	225.00	1,254.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	8	ตร.ม.	36.00	288.00	34.00	272.00	560.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมกลับเข้าที่	1	ห้อง	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				7,449.00	
	รวมรายการ 3.6 เป็นเงิน		32	ห้อง				238,368.00	
3.7	งานปรับปรุงผนังห้องน้ำ								
	ห้องพักหมายเลข 3/33 ถึง 3/64 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- สก๊อตผนังกระเบื้องของเดิมออก (รื้อขนไป)	9.30	ตร.ม.	-	-	40.00	372.00	372.00	
	- ปูแผ่นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกั้นลิ้น)								
	ปูชนฝ้าเพดาน	14	ตร.ม.	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00	
	รวมเป็นเงิน		1	ห้อง				6,994.00	
	รวมรายการ 3.7 เป็นเงิน		32	ห้อง				223,808.00	

ข้อมูล งานจ้างช่างอาวุธศาสต์กลางและงานฝึกประจำหน่วย บก. ทพ. พนท. สส. ทพทร (ระยะปี 2.1)

สถาน

สสส.พพาริ

ประมาณราคาโดย ร.อ.อึ้งคาร กสิ์บกมส

แบบเลขที่ สยย.ททาร์ 682010

[illegible]

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อาคารชั้นประทวน ขนาด 32 ครอบครัว อาคารหมายเลข 9								
4.1	งานปรับปรุงประตูหน้าต่างพร้อมวงกบ								
	ห้องพักหมายเลข 3/14 (ชั้น 2)								
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบหน้าต่างของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบ ขนาด 2.50 x 1.00 ม. พร้อมติดตั้งบานประตู ขนาด 1.00 x 2.00 ม.								
	หรือเท่าของเดิม วัสดุเป็นเฟเบอร์กลาส ทำสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	11,000.00	11,000.00			11,000.00	
	รวมรายการ 4.1 เป็นเงิน	1	ห้อง					11,070.00	
4.2	งานปรับปรุงบานประตูห้องนอนพร้อมวงกบ								
	ห้องพักหมายเลข 3/2, 3/7 (ชั้น 1)								
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบห้องนอนของเดิม (รื้อขนไป)	2	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งวงกบ ขนาด 2.50 x 0.90 ม. พร้อมติดตั้งบานประตู ขนาด 0.90 x 2.00 ม.								
	หรือเท่าของเดิม วัสดุเป็นเฟเบอร์กลาส ทำสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	7,900.00	15,800.00			15,800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					15,940.00	
	รวมรายการ 4.2 เป็นเงิน	2	ห้อง					31,880.00	
4.3	งานปรับปรุงบานประตูห้องครัวพร้อมวงกบ								
	ห้องพักหมายเลข 3/8 (ชั้น 1), 3/16 (ชั้น 2)								
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบห้องนอนของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบ ขนาด 2.50 x 0.70 ม. พร้อมติดตั้งบานประตู ขนาด 0.70 x 2.00 ม.								
	หรือเท่าของเดิม วัสดุเป็นเฟเบอร์กลาส ทำสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	6,600.00	6,600.00			6,600.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					6,670.00	
	รวมรายการ 4.3 เป็นเงิน	2	ห้อง					13,340.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อัครา กสิณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานปรับปรุงกระเบื้องหน้าต่าง								
	ห้องพักหมายเลข 3/2, 3/7, 3/8 (ชั้น 1), 3/14 ชั้น 2, 3/21 (ชั้น 3), 3/28 (ชั้น 4)								
	- รื้อถอนกระจกหน้าต่างและอุปกรณ์ที่ชำรุดออก พร้อมเปลี่ยนกระจกและอุปกรณ์ใหม่								
	ขนาดตามแบบของเดิม ให้สามารถใช้งานได้	1	ห้อง	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					5,000.00	
	รวมรายการ 4.4 เป็นเงิน	6	ห้อง					30,000.00	
4.5	งานปรับปรุงมุ้งลวดประตูและหน้าต่าง								
	ห้องพักหมายเลข 3/1 ถึง 3/32 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาดเก่าของเดิม	12	บาน	600.00	7,200.00			7,200.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานประตู ขนาดเก่าของเดิม	1	บาน	900.00	900.00			900.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					8,100.00	
	รวมรายการ 4.5 เป็นเงิน	32	ห้อง					259,200.00	
4.6	งานปรับปรุงวงกบหน้าต่างภายในห้องพัก								
	ห้องพักหมายเลข 3/5 ถึง 3/8 (ชั้น 1)								
	- รื้อถอนวงกบหน้าต่างส่วนที่ชำรุดของเดิมออกพร้อมติดตั้งวงกบหน้าต่างใหม่								
	มีขนาดเท่าของเดิม พร้อมทำสี ให้ใช้งานได้	1	ห้อง	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					5,000.00	
	รวมรายการ 4.6 เป็นเงิน	2	ห้อง					10,000.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลีบกล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.7	งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายในห้องพัก								
	ห้องพักหมายเลข 3/1 ถึง 3/32 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องครัวและห้องน้ำ (รื้อขนไป)	8	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าของเดิม (รื้อขนกอง)	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานของเดิม (รื้อขนไป)	2	จุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- Coning บริเวณที่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและอ่างล้างจานใหม่	2	จุด	500.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งใต้พื้นห้อง								
	ตามแนวเดิม เป็นท่อ พี.วี.ซี. ขนาด $2\frac{1}{2}$ นิ้ว 8.5 พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและข้องอให้ใช้งานได้	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องครัว	5	ตร.ม.	292.00	1,460.00	75.00	375.00	1,835.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องน้ำ	3	ตร.ม.	343.00	1,029.00	75.00	225.00	1,254.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	8	ตร.ม.	36.00	288.00	34.00	272.00	560.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมกลับเข้าที่	1	ห้อง	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					7,449.00	
	รวมรายการ 4.7 เป็นเงิน	32	ห้อง					238,368.00	
4.8	งานปรับปรุงผนังห้องน้ำ								
	ห้องพักหมายเลข 3/1 ถึง 3/8 (ชั้น 1), 3/9 ถึง 3/16 (ชั้น 2), 3/17 ถึง 3/18 และ 3/20 ถึง 3/24 (ชั้น 3), 3/25 ถึง 3/32 (ชั้น 4)								
	- สกัดผนังกระเบื้องของเดิมออก (รื้อขนไป)	9.30	ตร.ม.	-	-	40.00	372.00	372.00	
	- ปูผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" ระบุปูพรางรอยพ่นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันลื่น)	14	ตร.ม.	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00	
	ปูชนฝ้าเพดาน	1	ห้อง					6,994.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					6,994.00	
	รวมรายการ 4.8 เป็นเงิน	31	ห้อง					216,814.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.พทพร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.11	งานปรับปรุงฝัาพาดานห้องน้ำ								
	ห้องพักหมายเลข 3/5 (ชั้น 1)								
	- ติดตั้งฝัาพาดานภายในห้องน้ำใหม่ โดยใช้โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีทึบบาร์ วางด้วย								
	แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (ชนิดทึบชั้น)	2.70	ตร.ม.	301.00	812.70	52.00	140.40	953.10	
	- รื้อถอนฝัาพาดานของเดิม (รื้อขนไป)	2.70	ตร.ม.	-	-	25.00	67.50	67.50	
	- ทาสีฝัาพาดานใหม่	2.70	ตร.ม.	36.00	97.20	34.00	91.80	189.00	
	รวมรายการ 4.11 เป็นเงิน	1	ห้อง					1,209.60	
4.12	ปรับปรุงประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ								
	ห้องพักหมายเลข 3/2, 3/7 (ชั้น 1), 3/23 (ชั้น 3)								
	- รื้อถอนวงกบและบานประตูของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตูห้องน้ำใหม่ เป็นบาน พิว.ซี. ขนาด 0.70 x 2.00 ม.								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ขนาดเท่าของเดิม)	1	บาน	1,690.00	1,690.00	180.00	180.00	1,870.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					1,940.00	
	รวมรายการ 4.12 เป็นเงิน	3	ห้อง					5,820.00	
4.13	งานปรับปรุงบานเกล็ดกระจกห้องน้ำพร้อมวงกบ								
	ห้องพักหมายเลข 3/1 ถึง 3/8 (ชั้น 1), 3/9 ถึง 3/16 (ชั้น 2), 3/17 ถึง 3/18 และ								
	3/20 ถึง 3/24 (ชั้น 3), 3/25 ถึง 3/32 (ชั้น 4)								
	- ปรับปรุงบานเกล็ดกระจกห้องน้ำพร้อมวงกบให้ใช้งานได้เหมือนเดิม	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					1,000.00	
	รวมรายการ 4.13 เป็นเงิน	31	ห้อง					31,000.00	
	รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน	1	อาคาร					883,124.60	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.3	งานปรับปรุงบานประตูห้องนอนพร้อมวงกบ ห้องพักหมายเลข 3/98, 3/102, 3/104 (ชั้น 1), 3/123 (ชั้น 4)								
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบห้องนอนของเดิม (รื้อขนไป)	2	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	- ติดตั้งวงกบ ขนาด 2.50 x 0.90 ม. พร้อมติดตั้งบานประตู ขนาด 0.90 x 2.00 ม.								
	หรือเท่าของเดิม วัสดุเป็นเฟรมเบอร์กลาส ทำสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	ชุด	7,900.00	15,800.00			15,800.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					15,940.00	
	รวมรายการ 5.3 เป็นเงิน	4	ห้อง					63,760.00	
5.4	งานปรับปรุงบานประตูห้องครัวพร้อมวงกบ ห้องพักหมายเลข 3/98, 3/104 (ชั้น 1)								
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบห้องนอนของเดิม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบ ขนาด 2.50 x 0.70 ม. พร้อมติดตั้งบานประตู ขนาด 0.70 x 2.00 ม.								
	หรือเท่าของเดิม วัสดุเป็นเฟรมเบอร์กลาส ทำสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	6,600.00	6,600.00			6,600.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					6,670.00	
	รวมรายการ 5.4 เป็นเงิน	2	ห้อง					13,340.00	
5.5	งานปรับปรุงกระจกหน้าต่าง ห้องพักหมายเลข 3/104 (ชั้น 1)								
	- รื้อถอนกระจกหน้าต่างและอุปกรณ์ที่ชำรุดออก พร้อมเปลี่ยนกระจกและอุปกรณ์ใหม่								
	ขนาดตามแบบของเดิม ให้สามารถใช้งานได้	1	ห้อง	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
	รวมรายการ 5.5 เป็นเงิน	1	ห้อง					5,000.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก. ทพ. พื้นที่ สส. ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลีบกลม

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.6	งานปรับปรุงมุงลวดประตูและหน้าต่าง								
	ห้องพักหมายเลข 3/97 ถึง 3/128 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- เปลี่ยนมุงลวดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	12	บาน	600.00	7,200.00		รวมแล้ว	7,200.00	
	- เปลี่ยนมุงลวดบานประตู ขนาดเท่าของเดิม	1	บาน	900.00	900.00		รวมแล้ว	900.00	
		1	ห้อง					8,100.00	
	รวมรายการ 5.6 เป็นเงิน	32	ห้อง					259,200.00	
5.7	งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายในห้องพัก								
	ห้องพักหมายเลข 3/97 ถึง 3/128 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในห้องครัวและห้องน้ำ (รื้อชนไป)	8	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าของเดิม (รื้อชนกอง)	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานของเดิม (รื้อชนไป)	2	จุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- Coating บริเวณที่ติดตั้งท่ออ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานใหม่	2	จุด	500.00	1,000.00		รวมแล้ว	1,000.00	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งใต้พื้นห้อง								
	ตามแบบเดิม เป็นท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑½ นิ้ว 8.5 พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและข้องอให้ใช้งานได้	2	จุด	600.00	1,200.00		รวมแล้ว	1,200.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องครัว	5	ตร.ม.	292.00	1,460.00	75.00	375.00	1,835.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องน้ำ	3	ตร.ม.	343.00	1,029.00	75.00	225.00	1,254.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	8	ตร.ม.	36.00	288.00	34.00	272.00	560.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมกลับเข้าที่	1	ห้อง	800.00	800.00		รวมแล้ว	800.00	
		1	ห้อง					7,449.00	
	รวมรายการ 5.7 เป็นเงิน	32	ห้อง					238,368.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)
ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

สถานที่

สส.ทหาร

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.8	งานปรับปรุงผนังห้องน้ำ								
	ห้องพักหมายเลข 3/97 ถึง 3/128 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- สก๊อตผนังกระเบื้องเคลือบ (เรือชนไป)	9.30	ตร.ม.	-	-	40.00	372.00	372.00	
	- ปูนฉาบผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันลื่น)								
	ปูชนผ้าเพดาน	14	ตร.ม.	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					6,994.00	
	รวมรายการ 5.8 เป็นเงิน	32	ห้อง					223,808.00	
5.9	งานปรับปรุงพื้นห้องน้ำ								
	ห้องพักหมายเลข 3/121 (ชั้น 4)								
	- สก๊อตผนังกระเบื้องเคลือบ (เรือชนไป)	2.70	ตร.ม.	-	-	40.00	108.00	108.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ	2.70	ตร.ม.	390.00	1,053.00	รวมแล้ว		1,053.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว (ชนิดกันลื่น)	2.70	ตร.ม.	350.00	945.00	158.00	426.60	1,371.60	
	รวมรายการ 5.9 เป็นเงิน	1	ห้อง					2,532.60	
5.10	ปรับปรุงประตูห้องน้ำพร้อมวงกบ								
	ห้องพักหมายเลข 3/98, 3/102, 3/103 (ชั้น 1), 3/106, 3/108, 3/110 (ชั้น 2)								
	3/114 (ชั้น 3) 3/121, 3/124, 3/127, 3/128 (ชั้น 4)								
	- รั้วถอนวงกบและบานประตูของเดิม (เรือชนไป)	1	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	- ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตูห้องน้ำใหม่ เป็นบาน พ.วิ.ซี. ขนาด 0.70 x 2.00 ม.								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (ขนาดเท่าของเดิม)	1	บาน	1,690.00	1,690.00	180.00	180.00	1,870.00	
	รวมเป็นเงิน	1	ห้อง					1,940.00	
	รวมรายการ 5.10 เป็นเงิน	11	ห้อง					21,340.00	

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. พื้นที่ สส.ทหาร (ระยะที่ 2.1)

สถานที่

สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กัลยาณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682010

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.6	งานปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและหน้าต่าง								
	ห้องพักหมายเลข 3/65 ถึง 3/96 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- เปลี่ยนมุ้งสวดบานหน้าต่าง ขนาดเท่าของเดิม	12	บาน	600.00	7,200.00			7,200.00	
	- เปลี่ยนมุ้งสวดบานประตู ขนาดเท่าของเดิม	1	บาน	900.00	900.00			900.00	
		1	ห้อง					8,100.00	
	รวมรายการ 6.6 เป็นเงิน	32	ห้อง					259,200.00	
6.7	งานปรับปรุงท่อน้ำทิ้งภายในห้องพัก								
	ห้องพักหมายเลข 3/65 ถึง 3/96 (ชั้น 1 ถึง ชั้น 4)								
	- รื้อถอนฝาเพดานภายในห้องครัวและห้องน้ำ (รื้อขนบ)	8	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าของเดิม (รื้อขนบกอง)	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างจานของเดิม (รื้อขนบ)	2	จุด	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- Coating บริเวณที่ติดตั้งท่อน้ำทิ้งและอ่างล้างจานใหม่	2	จุด	500.00	1,000.00			1,000.00	
	- เปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอ่างล้างและท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน ต่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งใต้พื้นห้อง								
	ตามแบบเดิม เป็นท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑½" ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อและข้องอให้ใช้งานได้	2	จุด	600.00	1,200.00			1,200.00	
	- ติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องครัว	5	ตร.ม.	292.00	1,460.00	75.00	375.00	1,835.00	
	- ติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ) ห้องน้ำ	3	ตร.ม.	343.00	1,029.00	75.00	225.00	1,254.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	8	ตร.ม.	36.00	288.00	34.00	272.00	560.00	
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าของเดิมกลับเข้าที่	1	ห้อง	800.00	800.00			800.00	
		1	ห้อง					7,449.00	
	รวมรายการ 6.7 เป็นเงิน	32	ห้อง					238,368.00	

