

WU 195

งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะที่ 2)

สถานที่ สส.ทหาร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 17 แผ่น

NOV 6 1975 682009

[illegible]

ก.อ.อ. 25/๑
ก.ท. 25/๑
ก.อ. 25/๑

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. (พื้นที่ สส.ทหาร) งานประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะที่ 2) สถานที่ สส.ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อึ้งการ กลิ่นกลม

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682009

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคารชั้นนายร้อย ขนาด 12 ครอบครัว อาคารหมายเลข 233 และ 234								
2.1	งานหลังคา และพื้น ค.ส.ล. บริเวณโรงจอดรถหน้าเรือนแถว								
	งานพื้น ค.ส.ล.								
	- ปรับพื้นที่ลานจอดรถ หรือทุบ ถม, ปรับพื้นที่	390	ตร.ม.	-		620.00	241,800.00	241,800.00	
	- เทคอนกรีตพื้นที่จอดรถ ทน 0.10 ม. เสริมเหล็ก Wiremesh ระยะ 0.20 x 0.20 ม.	390	ตร.ม.	550.00	214,500.00	250.00	97,500.00	312,000.00	
	- รื้อถอนกำแพงพังกาของเดิม พร้อมทำแฉกกันระหว่างห้องพัก วัสดุเป็นเหล็กและไม้เนื้ออ่อน								
	พร้อมค่าขายเหล็ก	13	แผง	22,400.00	291,200.00			291,200.00	
								845,000.00	
	รวมเป็นเงิน								
	งานหลังคา								
	- ติดตั้ง PLATE เหล็ก 200 x 200 x 9 มม. พร้อมทุก Ø 1/2" ยาว 10 ซม.	39	จุด	600.00	23,400.00			23,400.00	
	- เสาค้ำเหล็ก 100 x 100 x 2.3 มม.	20	ท่อน	1,581.00	31,620.00	474.00	9,480.00	41,100.00	
	- เหล็กจันทัน C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	15	ท่อน	1,250.00	18,750.00	294.00	4,410.00	23,160.00	
	- เหล็กอะเส □ 100 x 50 x 2.3 มม.	20	ท่อน	1,180.00	23,600.00	353.00	7,060.00	30,660.00	
	- เหล็กแป C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. @1.00 ม.	63	ท่อน	1,060.00	66,780.00	262.00	16,506.00	83,286.00	
	- ครอบปิดผนัง (แฟลชชีง) METAL SHEET	54	ม.	220.00	11,880.00	66.00	3,564.00	15,444.00	
	- ครอบปิดหัวแผ่น METAL SHEET	54	ม.	220.00	11,880.00	66.00	3,564.00	15,444.00	
	- วัสดุบุหลังคา METAL SHEET ทนไม่น้อยกว่า 0.47 มม. กันความร้อน 1 นิ้ว	390	ตร.ม.	568.00	221,520.00	70.00	27,300.00	248,820.00	
	- เจียงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว x 3.00 ม.	56	ม.	200.00	11,200.00	80.00	4,480.00	15,680.00	
	- งานทาสีเหล็ก (กันสนิม, สีจริงน้ำมัน)	200	ตร.ม.	58.00	11,600.00	38.00	7,600.00	19,200.00	
	- ทาสีน้ำมันเงาขาว	26	ตร.ม.	58.00	1,508.00	38.00	988.00	2,496.00	
								518,690.00	
	รวมเป็นเงิน	1	อาคาร						
	รวมรายการที่ 2.1 เป็นเงิน	1	อาคาร					1,363,690.00	
	รวมรายการที่ 2.1 เป็นเงิน (อาคารหมายเลข 233 และ 234)	2	อาคาร					2,727,380.00	

ร.อ. *Pho Ch* กรรมการ/เลขานุการ

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส ทหาร) จะประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะที่ 2) สถานที่ สส ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อึ้งสาร กลีบกลม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท								
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคาของเดิมที่ชำรุดออกพร้อมขนทิ้ง	518	ตร.ม.	-	-	25.00	12,950.00	12,950.00	
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเมทัลชีทลอน (METEL SHEET) เคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47 มม.	518	ตร.ม.	568.00	294,224.00	70.00	36,260.00	330,484.00	
	ปูนฉาบกันความชื้นโพลียูรีเทน ริดได้แผ่นเมทัลชีท หนา 1 นิ้ว (25 มม.)								
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไม่ขึ้นสนิม								
	- ติดตั้งกรอบสแลน, กรอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรัดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47 มม.	73	ตร.ม.	222.00	16,206.00	50.00	3,650.00	19,856.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไม่ขึ้นสนิม (ตัดให้ช่องหลังคาเมทัลชีทให้สวยงาม)								
	- อุดรอยต่อเพื่อกันรั่วซึม ด้วย PU Sealant	146	ม.	80.00	11,680.00	รวมแล้ว		11,680.00	
	- รื้อถอนระบบกันซึมของเดิมพร้อมทำความสะอาดพื้นที่, รางระบายน้ำบริเวณลาดฟ้า	171	ตร.ม.	-	-	60.00	10,260.00	10,260.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้นทางเดินบนลาดฟ้า								
	(ระบบกันซึมประเภทโพลียูรีเทน ตามมาตรฐาน ASTM D412)	171	ม.	390.00	66,690.00	รวมแล้ว		66,690.00	
		1	อาคาร					451,920.00	
	งานเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาเป็นเหล็ก								
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคาไม้ของเดิม (รื้อขนไป)	486	ตร.ม.	-	-	60.00	29,160.00	29,160.00	
	- เหล็กอะเลส □ ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	55	ท่อน	1,180.00	64,900.00	353.00	19,415.00	84,315.00	
	- เหล็กฉันทันตัว C ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. (496 กก./ม.)	30	ท่อน	1,250.00	37,500.00	294.00	8,820.00	46,320.00	
	- เหล็กแปดตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. @ 1.00 ม (406 กก./ม.)	144	ตร.ม.	1,060.00	152,640.00	262.00	37,728.00	190,368.00	
	- เหล็กยึด Ø 12 มม. พร้อมตัวรับยึดทุกระยะ 1.50 ม. ช่วงเว้นช่วง	486	ตร.ม.	50.00	24,300.00	รวมแล้ว		24,300.00	
	- ทำสื่อน้ำบนโครงสร้างหลังคา (สกรูพุกกับสนิม 1 เตี้ยว, ทาสีน้ำมัน 1 เตี้ยว	210	ตร.ม.	58.00	12,180.00	35.00	7,350.00	19,530.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กอุปกรณ์ โครงหลังคา (ทรงจั่ว)	1,016.14	กก.	-	-	10.00	10,161.40	10,161.40	
	รวมเป็นเงิน	1	อาคาร					404,154.40	
	รวมรายการที่ 2.2 เป็นเงิน	1	อาคาร					856,074.40	
	รวมรายการที่ 2.2 เป็นเงิน (อาคารหมายเลข 233 และ 234)	2	อาคาร					1,712,148.80	

ร.อ.อึ้งสาร
อึ้งสาร

กรรมการ/เลขานุการ

นายสุวิทย์ สดย.ทพาร 682009

[illegible]

ชื่องาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร) งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะที่ 2) สถานที่ สส.ทหาร

หมายเลข สยย.ทหาร 682009

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นบน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิมออก (รื้อชนไป)	40	ตร.ม.	-	-	25.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนพื้นไม้ของเดิมออก (รื้อชนไป)	34	ตร.ม.	-	-	70.00	2,380.00	2,380.00	
	- รื้อถอนบานประตูห้องนอน (รื้อชนไป)	2	บาน	-	-	40.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ฉาบเรียบ) โตรงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	40	ตร.ม.	292.00	11,680.00	75.00	3,000.00	14,680.00	
	- ปูพื้นไม้แข็ง พื้น ขนาด 1" x 4" (ไม่ฉาบแข็งและตงไม้) ขนาดเท่าของเดิมพร้อมหาน้ำยากับลวก	34	ตร.ม.	1,183.00	40,222.00	140.00	4,760.00	44,982.00	
	- ขัดพื้นไม้ให้เรียบรอย โดยใช้เครื่องมอกสำหรับขัดไม้	34	ตร.ม.	-	-	70.00	2,380.00	2,380.00	
	- ลงน้ำยาเคลือบเงาไม้	34	ตร.ม.	40.00	1,360.00	50.00	1,700.00	3,060.00	
	- ติดตั้งบานประตูเฟรมกระจก ขนาด 0.90 x 2.00 ม. ทำสีพริ้วอุปกรณ์ประกอบครบชุด	2	บาน	4,500.00	9,000.00	291.00	582.00	9,582.00	
	- เปลี่ยนมุ้งลวดบานประตูทางเข้าห้องนอน (เฉพาะมุ้งลวด) และซ่อมแซมอุปกรณ์								
	ประกอบบาน ไม้ใช้งานได้	2	บาน	500.00	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	- ติดพื้นกาวจัดปลวก (ชั้นบนและชั้นล่าง) ภายในห้อง	1	ห้อง	2,000.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	รวมเป็นเงิน							81,144.00	
	งานพาสีผนังภายในห้องพัก (ชั้นบนและชั้นล่าง)								
	- ทำความสะอาดผนัง ขูดลอกสีเดิมที่หลุดร่อน	159	ตร.ม.	-	-	10.00	1,590.00	1,590.00	
	- ซ่อมแซมโดยการฉาบผนังที่มีรอยแตกร้าว	20	ตร.ม.	74.00	1,480.00	82.00	1,640.00	3,120.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกอะคริลิกชนิดทากายใน บริเวณผนังและฝ้าเพดานภายนอกบริเวณที่หน้าห้องพัก								
	(รวมรองพื้นปูนเก่า)	254	ตร.ม.	36.00	9,144.00	34.00	8,636.00	17,780.00	
	- ทาสีน้ำมันบริเวณส่วนที่เป็นไม้และเหล็ก (หักส่วนหน้าต่างบานเลื่อน)	56	ตร.ม.	77.00	4,312.00	38.00	1,456.00	5,768.00	
	รวมเป็นเงิน							28,930.00	

พ.น. 28,930.00
S.น. 28,930.00
กรรมการ/เลขานุการ

สำนักงาน งานช่างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทท. (พื้นที่ สส.ทหาร) งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะที่ 2) สถานที่ สส.ทหาร
ประมาณราคาโดย ร.อ.อัคร กสิภณ

แบบเลขที่ สยย ทหาร 682009

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นล่าง								
	- รื้อถอนโถส้วมและอ่างล้างหน้าของเดิม (รื้อขนไป)	2	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- รื้อถอนผนังกระเบื้อง และพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	18	ตร.ม.	-	-	35.00	630.00	630.00	
	- งานเดินท่อโถโครก โถส้วมแบบถึงพักน้ำให้ใช้งานได้ดี	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อโถโครก อ่างล้างหน้าให้ใช้งานได้ดี	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานเดินท่อโถโครก น้ำทิ้งให้ใช้งานได้ดี	1	จุด	600.00	600.00	รวมแล้ว		600.00	
	- งานเดินท่อโถโครก น้ำทิ้งให้ใช้งานได้ดี								
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งท่อเชื่อมเข้ากับโถส้วมมีถังพักน้ำ อ่างล้างหน้า สายฉีดชำระ ผักบัว ก๊อกน้ำล้างพื้น								
	ภายในห้องน้ำ ห้องส้วม	1	ห้อง	3,000.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครมเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"	1	ชุด	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	- ทาวัสดุกันซึมพื้นห้องน้ำ	4.5	ตร.ม.	390.00	1,755.00	รวมแล้ว		1,755.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบกันลื่น ขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายและวัสดุยาแนว	4.5	ตร.ม.	350.00	1,575.00	158.00	711.00	2,286.00	
	- ปูผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" รวมปูนทรายและวัสดุยาแนว	13.0	ตร.ม.	315.00	4,095.00	158.00	2,054.00	6,149.00	
	- ติดตั้งโถส้วม แบบนั่งราบสองชั้น พร้อมหมอน้ำร้อนประหยัดน้ำ ขนาด 6 ลิตร								
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (ก๊อกน้ำ สะดืออ่าง สายน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง)	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ติดตั้งชั้นวางของ แบบพลาสติก ชนิดเจาะรู	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- ติดตั้งราวแขวนผ้าแบบราวเดี่ยว	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- ติดตั้งที่วางสบู่เซรามิค ชนิดฝั่งผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	70.00	70.00	440.00	
	- ติดตั้งกระจกเงา แบบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	25.00	25.00	205.00	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	1	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	

ร.อ.  370.00 การ
กรมการ/เลข

١٤

แบบเลขที่ สยย.พทว 682009

[illegible]

สำนักวิทยบริการอาหาร สำนักปฏิบัติการทางอาหารสูงสุด

สำนักงาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.พท. (พื้นที่ สส ทหาร) งบประมาณเงินเต็มระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะที่ 2) สถานที่ สส ทหาร

ประมาณราคาโดย ร.อ.อัคร กสิณกุล

แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682009

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	อาคารชั้นประทวน ขนาด 10 ครอบรั้ว อาคารหมายเลข 187, 188, 189 และ 190								
3.1	งานปรับปรุงหลังคา อาคารเรือนแถว ด้านหน้า								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อวัสดุหลังคาเดิมออก	70	ตร.ม.	-	-	30.00	2,100.00	2,100.00	
	- รื้อโครงสร้างเดิมออก	70	ตร.ม.	-	-	60.00	4,200.00	4,200.00	
	รวมเป็นเงิน							6,300.00	
	งานทำโครงสร้างหลังคาใหม่ ด้านหน้า								
	- เหล็กอะเส □ 100 × 50 × 2.3 มม. (5.14 กก./ม.)	20	ท่อน	1,180.00	23,600.00	353.00	7,060.00	30,660.00	
	- เหล็กจันทัน C 150 × 50 × 20 × 2.3 มม. (4.96 กก./ม.)	30	ท่อน	1,250.00	37,500.00	294.00	8,820.00	46,320.00	
	- เหล็กแบริ่ง C 100 × 50 × 20 × 2.3 มม. @1.00 ม. (4.06 กก./ม.)	27	ท่อน	1,060.00	28,620.00	262.00	7,074.00	35,694.00	
	- เจียงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว × 3.00 ม.	39	ม.	200.00	7,800.00	80.00	3,120.00	10,920.00	
	- วัสดุบุหลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมวัสดุกันความร้อน	122	ตร.ม.	568.00	69,296.00	70.00	8,540.00	77,836.00	
	- ครอบปิดหัวแผ่น METAL SHEET	39	ม.	350.00	13,650.00	70.00	2,730.00	16,380.00	
	- ครอบข้าง, ครอบข้างปิดแผ่น	39	ม.	90.00	3,510.00	25.00	975.00	4,485.00	
	- วัสดุ, อุปกรณ์ยึดอะเสเหล็กติดเสาเดิม	21	จุด	500.00	10,500.00	รวมแล้ว		10,500.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	40	ตร.ม.	58.00	2,320.00	35.00	1,400.00	3,720.00	
	- ติดตั้งฝ้าชายคา โครงเหล็กขยายชั้นล๊อคสี ปิดด้วยไม้เทียมเขาช่อง	70	ตร.ม.	288.00	20,160.00	92.00	6,440.00	26,600.00	
	รวมเป็นเงิน							263,115.00	
	รวมรายการที่ 3.1 เป็นเงิน	1	อาคาร					269,415.00	
	รวมรายการที่ 3.1 เป็นเงิน (อาคารหมายเลข 187, 188, 189 และ 190)	4	อาคาร					1,077,660.00	

พ.อ. ๒๖๔
พ.ท. ๒๖๔
ร.อ. ๒๖๔

ประธาน
กรรมการ/เลขานุการ

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ร

สำนักงาน งานจ้างซ่อมบำรุงอาคารสวัสดิการส่วนกลางและบ้านพักประจำหน่วย บก.ทพ. (พื้นที่ สส.ทหาร) งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระยะที่ 2) สถานที่ สส.ทหาร


แบบเลขที่ สยย.ทหาร 682009

ประมาณราคาโดย ร.อ.อังคาร กลีบกลม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานทำพื้นคอนกรีตหน้าห้องพัก (อาคารหมายเลข 189)								
	- ก่ออิฐถือปูนบริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องพัก เพื่ากั้นความสูงอาคารหมายเลข 190	30	ตร.ม.	132.00	3,960.00	84.00	2,520.00	6,480.00	
	- เพทราลอยาบปรับพื้นที่	10	ลบ.ม.	495.00	4,950.00	104.00	1,040.00	5,990.00	
	- เพทรากรวดพื้นที่หน้าบ้าน เสริมเหล็ก Wiremesh ระยะ 0.20 x 0.20 ม.	70	ตร.ม.	550.00	38,500.00	250.00	17,500.00	56,000.00	
	- ไม้แบบ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	รวมแล้ว		5,000.00	
	รวมรายการที่ 3.2 เป็นเงิน (อาคารหมายเลข 189)	1	อาคาร					73,470.00	
	* หมายเหตุ ความสูงเท่ากับอาคารที่มาก่อน								
3.3	งานทำรางระบายน้ำด้านหน้าอาคาร								
	- ขุดดินบริเวณทำรางระบายน้ำด้วยเครื่องมือกล	10	ลบ.ม.	-	-	18.00	180.00	180.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 2.00 ม.	50	ต้น	176.00	8,800.00	64.00	3,200.00	12,000.00	
	- ไม้แบบพร้อมอุปกรณ์	1	งาน	5,000.00	5,000.00	รวมแล้ว		5,000.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	3	ลบ.ม.	2,261.00	6,783.00	306.00	918.00	7,701.00	
	- ทรายถมเพื่อปรับระดับ	3	ลบ.ม.	335.00	1,005.00	99.00	297.00	1,302.00	
	- ทำฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.60 ทน 0.05 ม.	100	แผ่น	400.00	40,000.00	รวมแล้ว		40,000.00	
	- รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 ม. ภายนอก 0.55 x 0.50 ม.	30	ท่อน	1,680.00	50,400.00	300.00	9,000.00	59,400.00	
	- มีบาร์รองรับฝา มีความยาว 2.00 ม. พร้อมตกแต่งต่อเชื่อมรางให้เรียบร้อยใช้งานได้	8	บ่อ	380.00	3,040.00	200.00	1,600.00	4,640.00	
	- บ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 0.40 x 0.40 ม. (คอนกรีต)	8.0	ท่อน	1,165.00	9,320.00	600.00	4,800.00	14,120.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด ๑๕" ขึ้น 8.5								
	- ติดตั้งถังต้นโถ และติดตั้งรางต้นโถโดยวัดออกจากลำต้น ประมาณ 1 เมตร	1	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	โดยการขุดบ่อกรากไม้ มีความลึก 1 เมตร	1	อาคาร						
	รวมรายการที่ 3.3 เป็นเงิน	4	อาคาร						
	รวมรายการที่ 3.3 เป็นเงิน (อาคารหมายเลข 187, 188, 189 และ 190)	4	อาคาร						

ร.อ.  กรมการ/เลขานุการ

พ.อ.  กรมการ/เลขานุการ

พ.อ.  กรมการ/เลขานุการ

พ.อ.  กรมการ/เลขานุการ

แบบเลขที่ สยย.พหำร 682009

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อาคารชั้นประทวน ขนาด 10 ครอบคลุม อาคารหมายเลข 207, 208, 231 และ 232								
4.1	งานปรับปรุงหลังคา อาคารเรียนแถว (ด้านหลัง)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุของเดิมออก	192	ตร.ม.	-	-	30.00	5,760.00	5,760.00	
	- รื้อถอนโครงหลังคาของเดิมออก	192	ตร.ม.	-	-	60.00	11,520.00	11,520.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิมออก	140	ตร.ม.	-	-	25.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมเป็นเงิน							20,780.00	
	งานทำโครงหลังคาใหม่								
	- เหล็กอะเส □ 100 × 50 × 2.3 มม.	14	ท่อน	1,250.00	17,500.00	474.00	6,636.00	24,136.00	
	- เหล็กจันทัน C 150 × 50 × 20 × 2.3 มม.	11	ท่อน	1,180.00	12,980.00	353.00	3,883.00	16,863.00	
	- เหล็กแป C 100 × 50 × 20 × 2.3 มม. @1.00 ม.	27	ท่อน	1,060.00	28,620.00	262.00	7,074.00	35,694.00	
	- ครอบปิดผนัง (แฟลชจิ้ง) METAL SHEET	80	ม.	220.00	17,600.00	66.00	5,280.00	22,880.00	
	- ครอบปิดหัวแผ่น METAL SHEET	7	ม.	222.00	1,554.00	66.00	462.00	2,016.00	
	- วัสดุผนังหลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.								
	พร้อมวัสดุกันความร้อน หนา 1 นิ้ว	192	ตร.ม.	568.00	109,056.00	70.00	13,440.00	122,496.00	
	- เจียงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว × 3.00 ม.	40	ม.	200.00	8,000.00	80.00	3,200.00	11,200.00	
	- งานทาสีเหล็ก (กันสนิม, สีจริงน้ำมัน)	55	ตร.ม.	58.00	3,190.00	38.00	2,090.00	5,280.00	
	- ทาสีน้ำมันเงาขาว	10	ตร.ม.	58.00	580.00	38.00	380.00	960.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ฉาบเรียบ)	150	ตร.ม.	298.00	44,700.00	75.00	11,250.00	55,950.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานใหม่	150	ตร.ม.	36.00	5,400.00	34.00	5,100.00	10,500.00	
	รวมเป็นเงิน							307,975.00	
	รวมรายการ 4.1 เป็นเงิน	1	อาคาร					328,755.00	
	รวมรายการ 4 เป็นเงิน	4	อาคาร					349,240.00	

สำนักเกษตรไร่อารพหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ศึกษาวิจัยของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการวิจัย และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของไอทีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

แบบเลขที่ สยย.ททว 682009

ประชุมทางวิชาการ โดย ร.อ. อังคาร กัลยาณกุล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์								
	- รื้อถอนพื้นคอนกรีตของเดิม เฉพาะบริเวณที่ทำการรองรับหลังคา (รื้อขนบ)	12	ลบ.ม.	-	-	97.00	1,164.00	1,164.00	
	- ขุดดินพร้อมถมคืน	60	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,720.00	6,720.00	
	- เสาค้ำเหล็กกลาง ขนาด Ø 0.15 x 6.00 ม.	60	คัน	602.00	36,120.00	126.00	7,560.00	43,680.00	
	- ทราฟพยาบรองพื้นพร้อมดัดแน่น	4	ลบ.ม.	495.00	1,980.00	104.00	416.00	2,396.00	
	- คอนกรีตพยาย	2	ลบ.ม.	1,650.00	3,300.00	426.00	852.00	4,152.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	20	ลบ.ม.	2,457.00	49,140.00	327.00	6,540.00	55,680.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม. (sr24)	50	กก.	22.70	1,135.00	4.40	220.00	1,355.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม. (SD40)	70	กก.	22.05	1,543.50	3.60	252.00	1,795.50	
	- ไม้แบบ	20	ลบ.ม.	400.00	8,000.00	139.00	2,780.00	10,780.00	
	- ไม้รวาง	6	ลบ.ม.	400.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- ตะปู	6	กก.	30.00	180.00	รวมแล้ว		180.00	
	- เหล็ก WF 150 x 150 mm. x 31.5 kg/m	3,500	กก.	34.00	119,000.00	14.00	49,000.00	168,000.00	
	- เหล็ก WF 150 x 100 mm. x 21.1 kg/m	4,800	กก.	34.00	163,200.00	14.00	67,200.00	230,400.00	
	- เหล็ก WF 150 x 100 mm. x 17.2 kg/m	5,800	กก.	34.00	197,200.00	14.00	81,200.00	278,400.00	
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6,500	กก.	34.00	221,000.00	14.00	91,000.00	312,000.00	
	- แผ่น Plate ขนาด 0.25 x 0.35 ม. ทน 15 มม.	30	แผ่น	450.00	13,500.00	135.00	4,050.00	17,550.00	
	- แผ่น Stiffer ขนาด 0.10 x 0.15 ม.	100	แผ่น	40.00	4,000.00	14.00	1,400.00	5,400.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 20 ซม.	166	ม.	175.00	29,050.00	45.00	7,425.00	36,475.00	เปลี่ยน
	- Flashing	166	ม.	260.00	43,160.00	50.00	8,300.00	51,460.00	เปลี่ยน
	- แผ่น Metal Sheet เคลือบสี กรุณากันความชื้น ทุ้มพ้อยต์ 1 ด้าน	390	ตร.ม.	369.00	143,910.00	95.00	36,950.00	180,860.00	เปลี่ยน

