

ตำแหน่ง ประจำ ผวศ.กบผ.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่
 หน.ผปม.กบผ.สยย.ทหาร

๕ / ก.พ. / ๖๕

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4 /

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. ชั้นสัญญาบัตร พื้นที่ทุ่งสีกัน 4				เงื่อนไข FACTOR E
1.1	อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครัว (3 ห้อง) /	914,449.90			งานก่อสร้างอาคาร
1.2	อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครัว (8 ห้อง) /	1,436,421.40			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
1.3	อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครัว (3 ห้อง) /	487,901.00			- เงินประกันผลงานหัก 0%
1.4	อาคารชั้นประทวน 40 ครอบครัว (10 ห้อง) /	936,963.20			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
1.5	อาคารชั้นประทวน 32 ครอบครัว (4 ห้อง) /	331,305.50			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่างานก่อสร้าง เป็นเงิน	4,107,041.00	1.3029	5,351,063.72	

ผู้เห็นชอบ ร.ต. 

(เกรียงไกร มะลิวัลย์)

ตำแหน่ง ประจำ ผปม.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....


ผู้เห็นชอบ พ.ต. 

(ณรงค์ จันทน์ณรงค์)

ตำแหน่ง ประจำ ผวศ.กบผ.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่

หน.ผปม.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

ผู้เห็นชอบ น.อ.  ร.น

(เกรียงไกร เตโชเวอร์จน์)

ตำแหน่ง ผอ.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักออาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ค่างานครุภัณฑ์				เงื่อนไข FACTOR E
2.1	อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครัว	3,900.00			งานก่อสร้างอาคาร
2.2	อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครัว	7,800.00			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2.3	อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครัว	3,900.00			- เงินประกันผลงานหัก 0%
2.4	อาคารชั้นประทวน 40 ครอบครัว	13,000.00			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่างานครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน	28,600.00		28,600.00	
	หมายเหตุ : ค่างานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว				

ผู้เห็นชอบ ร.ต.




(เกรียงไกร มะลิวัลย์)

ตำแหน่ง ประจำ ผบม.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

ผู้เห็นชอบ พ.ต.




(ณรงค์ จันทร์ณรงค์)

ตำแหน่ง ประจำ ผวศ.กบผ.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่

หน.ผบม.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

ผู้เห็นชอบ น.อ.



ร.น


(เกรียงไกร เตโชเวชโรจน์)

ตำแหน่ง ผอ.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ตัวคูณ	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
3.1	อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครัว	12,000.00			
3.2	อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครัว	12,000.00			
3.3	อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครัว	6,000.00			
3.4	อาคารชั้นประทวน 40 ครอบครัว	11,000.00			
3.5	อาคารชั้นประทวน 32 ครอบครัว	5,000.00			
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เป็นเงิน	46,000.00		46,000.00	
	หมายเหตุ : -				

ผู้เห็นชอบ ร.ต.




(เกรียงไกร มะลิวัลย์)

ตำแหน่ง ประจำ ผบม.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

ผู้เห็นชอบ พ.ต.




(ณรงค์ จันทร์ณรงค์)

ตำแหน่ง ประจำ ผวศ.กบผ.สยย.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่
หน.ผบม.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

ผู้เห็นชอบ น.อ.



(เกรียงไกร เตโชเวชโรจน์)

ตำแหน่ง ผอ.กบผ.สยย.ทหาร

...../...../.....

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 681045

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4								
1.1	อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครั้ว (3 ห้อง)								
1.1.1	ห้องพักหมายเลข 183/1934 ชั้น 1 อาคารหมายเลข 46								
	1.1.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก [ชั้นล่าง]								
	(1) [พ1] - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	16	ตร.ม.	-	-	50.00	800.00	800.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	51	ตร.ม.	120.00	6,120.00	64.00	3,264.00	9,384.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	51	ตร.ม.	350.00	17,850.00	158.00	8,058.00	25,908.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	29	ม.	115.00	3,335.00	50.00	1,450.00	4,785.00	
	(2) [ผ1] - ผนังเดิม ขุดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ขุดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	66	ตร.ม.	15.00	990.00	25.00	1,650.00	2,640.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	66	ตร.ม.	60.00	3,960.00	30.00	1,980.00	5,940.00	
	(3) [ผ2] - ผนังปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน) ขนาด 12"x16" จรดเพดาน	22	ตร.ม.	416.00	9,152.00	166.00	3,652.00	12,804.00	
	พร้อมคิ้วพีวีซี								
	(4) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	51	ตร.ม.	-	-	25.00	1,275.00	1,275.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ฯ	51	ตร.ม.	295.00	15,045.00	75.00	3,825.00	18,870.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	51	ตร.ม.	50.00	2,550.00	30.00	1,530.00	4,080.00	
	(5) งานประตูด่านต่าง								
	- [ป1] - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ขัดล้าง วงกบ กรอบบาน	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	รวมแล้ว		2,100.00	
	และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	- [ป2] - ประตูบานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,030.00	1,030.00	2,530.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด								
	- [ป3] - ประตูบานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,030.00	1,030.00	2,530.00	
	ทำสี วงกบของเดิมซ่อม จัดทำสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- [ป4] - รื้อบานประตู และติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว (ไฟเบอร์กลาส)	1	ชุด	5,730.00	5,730.00	970.00	970.00	6,700.00	
	บานทำสี วงกบเดิมซ่อมจัดทำสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และบานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	- [น1] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม จัดล้างกรอบบาน วงกบ	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	รวมแล้ว		1,360.00	
	และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	- [น2] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม จัดล้างกรอบบาน วงกบ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.1.1 เป็นเงิน							102,906.00	
	1.1.1.2 ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพัก [ชั้นล่าง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	1.70	ตร.ม.	-	-	50.00	85.00	85.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1.70	ตร.ม.	120.00	204.00	64.00	108.00	312.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	1.70	ตร.ม.	350.00	595.00	158.00	268.60	863.60	
	(2) [พ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	11	ตร.ม.	-	-	50.00	550.00	550.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	11	ตร.ม.	416.00	4,576.00	166.00	1,826.00	6,402.00	
	(3) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขึ้นไป)	1.70	ตร.ม.	-	-	25.00	42.50	42.50	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ทหนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	1.70	ตร.ม.	343.00	583.10	75.00	127.50	710.60	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	1.70	ตร.ม.	50.00	85.00	30.00	51.00	136.00	
	(4) [ป5] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ดของเดิม ซ่อม และทำความสะอาดวงกบขัดล้าง พร้อมติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	550.00	550.00	รวมแล้ว		550.00	
	(6) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขึ้นไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลื่อน ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลื่อน ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน สแตนเลส พร้อมวาล์วฝักบัว								
	- วาล์วฝักบัว 1 ทาง สแตนเลส	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน สแตนเลส	1	ชุด	739.00	739.00	70.00	70.00	809.00	
	- [8] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [10] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำอ่างล้างจาน	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี+อ่างล้างจาน	3	จุด	600.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.1.2 เป็นเงิน							33,214.70	
	1.1.1.3 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก [ชั้นบนแบบ A]								
	(1) [พ1] - พื้นปูกระเบื้องเคลือบของเดิมทำความสะอาดและยาวแนว	43	ตร.ม.	15.00	645.00	10.00	430.00	1,075.00	
	(2) [พ2] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องระเบียงของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	12	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	12	ตร.ม.	120.00	1,440.00	64.00	768.00	2,208.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	12	ตร.ม.	350.00	4,200.00	158.00	1,896.00	6,096.00	
	(3) [ผ1] - ผืนเดิม ขุดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผืนภายใน)								
	- ผืนของเดิม ขุดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	93	ตร.ม.	15.00	1,395.00	25.00	2,325.00	3,720.00	
	- ผืนทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	93	ตร.ม.	60.00	5,580.00	30.00	2,790.00	8,370.00	
	(4) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	45	ตร.ม.	-	-	25.00	1,125.00	1,125.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ๑	45	ตร.ม.	295.00	13,275.00	75.00	3,375.00	16,650.00	
	- ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	45	ตร.ม.	50.00	2,250.00	30.00	1,350.00	3,600.00	
	(5) งานประตุ-หน้าต่าง								
	- [ป6] - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ขัดล้าง วงกบ กรอบบาน	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	รวมแล้ว		2,100.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	- [ป7] - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ชัดล้าง วงกบ กรอบบาน	1	ชุด	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	- [ป8] - ประตูไม้บานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด								
	- [ป9] - ประตูไม้บานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด								
	- [น4] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ซ่อม ชัดล้างกรอบบาน	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	รวมแล้ว		1,360.00	
	วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	(6) งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN								
	- [B1] - ซ่อมแซมตู้เก็บของเดิม ทาหน้ายาแก้ปลวก ผ่นทาสีเคลือบผิว	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	รวมแล้ว		12,500.00	
	ด้านในทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	- [B2] - ซ่อมแซมตู้เก็บของเดิม ทาหน้ายาแก้ปลวก ผ่นทาสีเคลือบผิว	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	รวมแล้ว		12,500.00	
	ด้านในทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.1.3 เป็นเงิน							76,504.00	
	1.1.1.4 ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพัก [ชั้นบน]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	64.00	320.00	920.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	รวมแล้ว		600.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	5	ตร.ม.	80.00	400.00	รวมแล้ว		400.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	5	ตร.ม.	350.00	1,750.00	158.00	790.00	2,540.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	20	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	5	ตร.ม.	80.00	400.00	รวมแล้ว		400.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	5	ตร.ม.	343.00	1,715.00	75.00	375.00	2,090.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(4) [ป10] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) [น5] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ซ่อม กรอบบาน วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	(6) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รีโถอนโถส้วม (รีโชนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลั่ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [7] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมียม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [8] - ราวแขวนผ้าสโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [9] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [10] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [11] - ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหลี่ยม(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	2	จุด	900.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.1.4 เป็นเงิน							55,348.00	
	1.1.1.5 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	(1) งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขึง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	(2) งานตู้ CU	1	ตู้	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 2P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA (RCBO) = 3 ชุด								
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด								
	(3) งานโคมไฟ								
	(3.1) ชั้นล่าง								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	6	ชุด	350.00	2,100.00	115.00	690.00	2,790.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	1	ชุด	513.00	513.00	115.00	115.00	628.00	
	(3.2) ชั้นบน								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	7	ชุด	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	2	ชุด	513.00	1,026.00	115.00	230.00	1,256.00	
	(4) งานสวิตซ์ไฟฟ้า - เฝ้ารับ								
	(4.1) ชั้นล่าง								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	2	ชุด	78.00	156.00	80.00	160.00	316.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	2	ชุด	104.00	208.00	90.00	180.00	388.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า สองทาง ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	99.00	99.00	85.00	85.00	184.00	
	- เฝ้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	5	ชุด	167.00	835.00	90.00	450.00	1,285.00	
	- เฝ้ารับคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตซ์ควบคุม	1	ชุด	306.00	306.00	90.00	90.00	396.00	
	- เฝ้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	198.00	198.00	90.00	90.00	288.00	
	(4.2) ชั้นบน								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	2	ชุด	78.00	156.00	80.00	160.00	316.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	3	ชุด	104.00	312.00	90.00	270.00	582.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า สองทาง ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	99.00	99.00	85.00	85.00	184.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปคู่ชนิดมีกราวด์	5	ชุด	167.00	835.00	90.00	450.00	1,285.00	
	- เติร์ปคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตช์ควบคุม	2	ชุด	306.00	612.00	90.00	180.00	792.00	
	- เติร์ปโทรทัศน์	2	ชุด	198.00	396.00	90.00	180.00	576.00	
	(5) งานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ								
	(5.1) ชั้นล่าง								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	270	ม.	9.00	2,430.00	7.00	1,890.00	4,320.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	60	ม.	13.59	815.40	10.00	600.00	1,415.40	
	- สาย RG6	10	ม.	8.30	83.00	10.00	100.00	183.00	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	330.00	330.00	90.00	90.00	420.00	
	- ท่อ UPVC Ø 1/2"	110	ม.	13.45	1,479.50	20.00	2,200.00	3,679.50	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	220.00	220.00	60.00	60.00	280.00	
	(5.2) ชั้นบน								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	400	ม.	9.00	3,600.00	7.00	2,800.00	6,400.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	100	ม.	13.59	1,359.00	10.00	1,000.00	2,359.00	
	- สาย RG6	20	ม.	8.30	166.00	10.00	200.00	366.00	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- ท่อ UPVC Ø 1/2"	150	ม.	13.45	2,017.50	20.00	3,000.00	5,017.50	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	(6) งานอื่นๆ								
	- อดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	152.00	152.00	90.00	90.00	242.00	
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.1.5 เป็นเงิน							61,453.40	
	1.1.1.6 งานอื่นๆ								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(1) รื้อถอนพื้น คสล.ของเดิม(ห้องโถงชั้น 1) ถมทรายอัดแน่น และติดตั้ง เหล็กวางน้ำ ขนาด 125x65 มม. โดยรอบ รองรับพื้น คสล. หนา 12 ซม. # RB 9 มม.	35	ตร.ม.	1,200.00	42,000.00	380.00	13,300.00	55,300.00	
	(2) รื้อถอนบันไดเหล็กของเดิม ลูกขึ้นและราวบันไดไม้ซ่อมเคลือบผิว ขึ้นส่วนเหล็กขัดทาสี เปลี่ยนราวจับพืวีซี และติดตั้งตำแหน่งเดิม	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	รวมแล้ว		6,000.00	
	(3) งานบันได คสล. ผิวปูประเบื้องเคลือบ จมูกบันไดอลูมิเนียม	2.80	ม.	1,300.00	3,640.00	380.00	1,064.00	4,704.00	
	(4) ราวกันตกของเดิม ซ่อมชุดล็อกทาสี เปลี่ยนแผ่นไม้เป็นเหล็กกล่อง ขนาด 200x50 มม. หนา 2.5 มม. และราวจับพืวีซี	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	รวมแล้ว		4,600.00	
	(5) รื้อถอนพื้น คสล.ของเดิม (ที่จอดรถ) ถมทรายปรับระดับและเทพื้น คอนกรีตหนา 10 ซม. เหล็กตะแกรง ขนาด 4 มม. #20x20 ซม.	22	ตร.ม.	360.00	7,920.00	70.00	1,540.00	9,460.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.1.6 เป็นเงิน							80,064.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1934 ชั้น 1 อาคารหมายเลข 46 เป็นเงิน							409,490.10	
1.1.2	ห้องพักหมายเลข 183/1948 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 46								
	1.1.2.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก [ชั้นล่าง]								
	(1) [ผ2] - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน) ขนาด 12"x16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพืวีซี	22	ตร.ม.	416.00	9,152.00	166.00	3,652.00	12,804.00	
	(2) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	7	ตร.ม.	-	-	25.00	175.00	175.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ฯ	7	ตร.ม.	295.00	2,065.00	75.00	525.00	2,590.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	7	ตร.ม.	50.00	350.00	30.00	210.00	560.00	
	(3) งานประติ-หน้าต่าง								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [ป4] - รื้อถอนบานประตู และติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้มี เกล็ดระบายอากาศ ทำสี วงกบเดิมซ่อมขัดทำสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และบานมุ้งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	6,230.00	6,230.00	970.00	970.00	7,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.2.1 เป็นเงิน							23,329.00	
	1.1.2.2 ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพัก [ชั้นล่าง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	1.70	ตร.ม.	-	-	50.00	85.00	85.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1.70	ตร.ม.	120.00	204.00	64.00	108.00	312.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	1.70	ตร.ม.	80.00	136.00	รวมแล้ว		136.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	1.70	ตร.ม.	350.00	595.00	158.00	268.60	863.60	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	11	ตร.ม.	-	-	50.00	550.00	550.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	11	ตร.ม.	416.00	4,576.00	166.00	1,826.00	6,402.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	1.70	ตร.ม.	-	-	25.00	42.50	42.50	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น	1.70	ตร.ม.	343.00	583.10	75.00	127.50	710.60	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	1.70	ตร.ม.	50.00	85.00	30.00	51.00	136.00	
	(4) [ป5] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ดของเดิม ซ่อม และทำความสะอาด	1	ชุด	550.00	550.00	รวมแล้ว		550.00	
	วงกบขัดล้าง พร้อมติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์								
	(6) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [2] - รี้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								
	(สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รี้อถอนโถส้วม (รี้อถอนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ้อปาลั่ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ๓	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน สแตนเลส พร้อมวาล์วฝักบัว								
	- วาล์วฝักบัว 1 ทาง	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน สแตนเลส	1	ชุด	739.00	739.00	70.00	70.00	809.00	
	- [8] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [10] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	2	จุด	900.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี+อ่างล้างจาน	3	จุด	600.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.2.2 เป็นเงิน							34,150.70	
	1.1.2.3 ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพัก [ชั้นบน]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และซังน้ำ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	รวมแล้ว		600.00	
	- ห้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	5	ตร.ม.	80.00	400.00	รวมแล้ว		400.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	5	ตร.ม.	350.00	1,750.00	158.00	790.00	2,540.00	
	(2) [พ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	20	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	
	(3) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น	5	ตร.ม.	343.00	1,715.00	75.00	375.00	2,090.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(4) [ป10] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) [น5] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ซ่อม กรอบบาน วงกบ วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	(6) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมติดตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ติดตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลื่อน ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลื่อน ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [7] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [8] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [9] - ชุดกระจากเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [10] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [11] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	2	จุด	900.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.2.3 เป็นเงิน							54,028.00	
	1.1.2.4 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	(1) งานโคมไฟ								
	(1.1) ชั้นล่าง								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	7	ชุด	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	1	ชุด	513.00	513.00	115.00	115.00	628.00	
	(1.2) ชั้นบน								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	8	ชุด	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	2	ชุด	513.00	1,026.00	115.00	230.00	1,256.00	
	(2) งานสวิตซ์ไฟฟ้า - เต้ารับ								
	(2.1) ชั้นล่าง								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	78.00	78.00	80.00	80.00	158.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	1	ชุด	104.00	104.00	90.00	90.00	194.00	
	(2.2) ชั้นบน								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	1	ชุด	104.00	104.00	90.00	90.00	194.00	
	(3) งานอื่นๆ								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.2.4 เป็นเงิน							9,805.00	
	1.1.2.5 งานอื่นๆ								
	- ราวกันตกของเดิม ซ่อมชุดลอกทาสี เปลี่ยนแผ่นไม้เป็นเหล็กกล่อง	3	ชุด	2,300.00	6,900.00	รวมแล้ว		6,900.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 200 x 50 มม. ทน 2.5 มม. และราวจับหุ้มพีวีซี								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.2.5 เป็นเงิน							6,900.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1948 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 46 เป็นเงิน							128,212.70	
1.1.3	ห้องพักหมายเลข 183/1786 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 40								
	1.1.3.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก [ชั้นล่าง]								
	(1) [พ5] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องยางห้องพัก ปรับระดับให้เรียบ และปูพื้น กระเบื้องยาง (ลายไม้) ทนไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวพื้นยาง								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	51	ตร.ม.	-	-	15.00	765.00	765.00	
	- ปรับระดับให้เรียบแบบ self leveling	51	ตร.ม.	100.00	5,100.00	รวมแล้ว		5,100.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยาง (ลายไม้) ทนไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตัวจบ	51	ตร.ม.	340.00	17,340.00	80.00	4,080.00	21,420.00	
	- บัวพื้นยาง ทนไม่น้อย 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว	29	ม.	52.00	1,508.00	40.00	1,160.00	2,668.00	
	(2) [ผ1] - ผึงเดิม ขูดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผึงภายใน)								
	- ผึงของเดิม ขูดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	66	ตร.ม.	15.00	990.00	25.00	1,650.00	2,640.00	
	- ผึงทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	66	ตร.ม.	60.00	3,960.00	30.00	1,980.00	5,940.00	
	(3) [ผ2] - ผึงบุกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน) ขนาด 12"x16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี	22	ตร.ม.	416.00	9,152.00	166.00	3,652.00	12,804.00	
	(4) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	51	ตร.ม.	-	-	25.00	1,275.00	1,275.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ๓	51	ตร.ม.	295.00	15,045.00	75.00	3,825.00	18,870.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	51	ตร.ม.	50.00	2,550.00	30.00	1,530.00	4,080.00	
	(5) งานประติ-หน้าต่าง								

สำนักยุทธโธธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [ป1'] - ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ชัดล้าง วงกบ กรอบบาน และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมั่งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	รวมแล้ว		2,100.00	
	- [ป2'] - ประตูบานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,030.00	1,030.00	2,530.00	
	- [ป3'] - ประตูบานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,030.00	1,030.00	2,530.00	
	- [ป4'] - รื้อถอนบานประตู และติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้มี เกล็ดระบายอากาศ ทำสี วงกบเดิมซ่อมขัดทำสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และบานมั่งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	6,230.00	6,230.00	970.00	970.00	7,200.00	
	- [น1] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ชัดล้างกรอบบาน วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมั่งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	รวมแล้ว		1,360.00	
	- [น2] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ชัดล้างกรอบบาน วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมั่งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.3.1 เป็นเงิน							92,482.00	
	1.1.3.2 ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพัก [ชั้นล่าง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	1.70	ตร.ม.	-	-	50.00	85.00	85.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1.70	ตร.ม.	120.00	204.00	64.00	108.00	312.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	1.70	ตร.ม.	80.00	136.00	รวมแล้ว		136.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	1.70	ตร.ม.	350.00	595.00	158.00	268.60	863.60	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	11	ตร.ม.	-	-	50.00	550.00	550.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	11	ตร.ม.	416.00	4,576.00	166.00	1,826.00	6,402.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	1.70	ตร.ม.	-	-	25.00	42.50	42.50	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	1.70	ตร.ม.	343.00	583.10	75.00	127.50	710.60	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	1.70	ตร.ม.	50.00	85.00	30.00	51.00	136.00	
	(4) [ป5] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ดของเดิม ซ่อม และทำความสะอาด วงกบขัดล้าง พร้อมติดตั้งมุ้งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	550.00	550.00	รวมแล้ว		550.00	
	(6) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต้อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลื่อน ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลื่อน ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน สแตนเลส พร้อมวาล์วฝักบัว								
	- วาล์วฝักบัว 1 ทาง	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน สเตนเลส	1	ชุด	739.00	739.00	70.00	70.00	809.00	
	- [8] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [10] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมเชื่อมต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมเชื่อมต่อกันซึมที่ FD	2	จุด	900.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี+อ่างล้างจาน	3	จุด	600.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.3.2 เป็นเงิน							34,150.70	
	1.1.3.3 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก [ชั้นบน แบบ C]								
	(1) [พ4] - ฝ้าไม้ของเดิม ท้องพื้นทาน้ำยากันปลวก ผิวพื้นไม้ซ่อมขัดเรียบ	57	ตร.ม.	300.00	17,100.00	45.00	2,565.00	19,665.00	
	และทาน้ำยาเคลือบไม้								
	(2) [พ2] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องกระเบื้องของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	19	ตร.ม.	-	-	50.00	950.00	950.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	19	ตร.ม.	120.00	2,280.00	64.00	1,216.00	3,496.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	19	ตร.ม.	350.00	6,650.00	158.00	3,002.00	9,652.00	
	(3) [ผ1] - ผนังเดิม ขูดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ขูดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	93	ตร.ม.	15.00	1,395.00	25.00	2,325.00	3,720.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	93	ตร.ม.	60.00	5,580.00	30.00	2,790.00	8,370.00	
	(4) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขึ้นไป)	60	ตร.ม.	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ ทหนา 9 มม.ฯ	60	ตร.ม.	295.00	17,700.00	75.00	4,500.00	22,200.00	
	- ฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	60	ตร.ม.	50.00	3,000.00	30.00	1,800.00	4,800.00	
	(5) งานประติรูปหน้าต่าง								
	- [ป6] - ประติรูปมึนนิยมนบานเลื่อนของเดิม ขัดล้าง วงกบ กรอบบาน และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมึนลวดไฟเบอร์	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	รวมแล้ว		2,100.00	
	- [ป7] - ประติรูปมึนนิยมนบานเลื่อนของเดิม ขัดล้าง วงกบ กรอบบาน และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมึนลวดไฟเบอร์	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	รวมแล้ว		2,100.00	
	- [ป8] - ประติรูปไม้บานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- [ป9] - ประติรูปไม้บานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- [ป11] - ประติรูปไม้บานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- [น4] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ซ่อม ขัดล้างกรอบบาน วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมึนลวดไฟเบอร์	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	รวมแล้ว		1,360.00	
	- [น6] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ซ่อม ขัดล้างกรอบบาน วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมึนลวดไฟเบอร์	1	ชุด	1,360.00	1,360.00	รวมแล้ว		1,360.00	
	(6) งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT-IN								
	- [B1] - ซ่อมแซมตู้เก็บของเดิม ทาหน้ายา กันปลวก ผึงทาเคลือบผิว ด้านในทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	รวมแล้ว		12,500.00	
	- [B2] - ซ่อมแซมตู้เก็บของเดิม ทาหน้ายา กันปลวก ผึงทาเคลือบผิว ด้านในทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	รวมแล้ว		12,500.00	
	- [B3] - ซ่อมแซมตู้เก็บของเดิม ทาหน้ายา กันปลวก ผึงทาเคลือบผิว	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	รวมแล้ว		12,500.00	

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 681045

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ด้านในทำสี เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.3.3 เป็นเงิน							123,273.00	
	1.1.3.4 ปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องพัก [ชั้นบน]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	รวมแล้ว		600.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	5	ตร.ม.	80.00	400.00	รวมแล้ว		400.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	5	ตร.ม.	350.00	1,750.00	158.00	790.00	2,540.00	
	(2) [พ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	20	ตร.ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	
	(3) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	5	ตร.ม.	343.00	1,715.00	75.00	375.00	2,090.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(4) [พ10] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) [น5] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ซ่อม กรอบบาน วงกบ	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	(6) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								
	(สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ๓	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [7] - ผักบัวเรนชาเวอร์ โครเมียม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [8] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [9] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [10] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [11] - ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนและเดินท่อใส่โครก โถส้วม พร้อมเชื่อมต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมเชื่อมต่อกันซึมที่ FD	2	จุด	900.00	1,800.00	รวมแล้ว		1,800.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.1.3.4 เป็นเงิน							54,028.00	
	1.1.3.5 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	(1) งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	(2) งานตู้ CU	1	ตู้	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								
	- MCCB 2P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 20 E AT/63AF 6kA (RCBO) = 3 ชุด								
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด								
	(3) งานโคมไฟ								
	(3.1) ชั้นล่าง								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	7	ชุด	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	1	ชุด	513.00	513.00	115.00	115.00	628.00	
	(3.2) ชั้นบน								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	9	ชุด	350.00	3,150.00	115.00	1,035.00	4,185.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	3	ชุด	513.00	1,539.00	115.00	345.00	1,884.00	
	(4) งานสวิตซ์ไฟฟ้า - เตารับ								
	(4.1) ชั้นล่าง								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.พท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	3	ชุด	78.00	234.00	80.00	240.00	474.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	2	ชุด	104.00	208.00	90.00	180.00	388.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า สองทาง ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	99.00	99.00	85.00	85.00	184.00	
	- เติร์บคู่ชนิดมีกราวด์	5	ชุด	167.00	835.00	90.00	450.00	1,285.00	
	- เติร์บคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตซ์ควบคุม	1	ชุด	306.00	306.00	90.00	90.00	396.00	
	- เติร์บโทรศัพท์	1	ชุด	198.00	198.00	90.00	90.00	288.00	
	(4.2) ชั้นบน								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	3	ชุด	78.00	234.00	80.00	240.00	474.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	4	ชุด	104.00	416.00	90.00	360.00	776.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า สองทาง ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	99.00	99.00	85.00	85.00	184.00	
	- เติร์บคู่ชนิดมีกราวด์	4	ชุด	167.00	668.00	90.00	360.00	1,028.00	
	- เติร์บคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตซ์ควบคุม	3	ชุด	306.00	918.00	90.00	270.00	1,188.00	
	- เติร์บโทรศัพท์	3	ชุด	198.00	594.00	90.00	270.00	864.00	
	(5) งานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ								
	(5.1) ชั้นล่าง								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	270	ม.	9.00	2,430.00	7.00	1,890.00	4,320.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	60	ม.	13.59	815.40	10.00	600.00	1,415.40	
	- สาย RG6	10	ม.	8.30	83.00	10.00	100.00	183.00	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	330.00	330.00	90.00	90.00	420.00	
	- ท่อ UPVC Ø 1/2"	110	ม.	13.45	1,479.50	20.00	2,200.00	3,679.50	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	220.00	220.00	60.00	60.00	280.00	
	(5.2) ชั้นบน								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	400	ม.	9.00	3,600.00	7.00	2,800.00	6,400.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	100	ม.	13.59	1,359.00	10.00	1,000.00	2,359.00	

[illegible]

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครัว (8 ห้อง)								
1.2.1	ห้องพักหมายเลข 183/1686 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 36								
	1.2.1.1 งานพื้นห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อพื้นกระเบื้องยางห้องพัก ปรับระดับให้เรียบ และปูพื้น กระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวพื้นยาง								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม	68	ตร.ม.	-	-	15.00	1,020.00	1,020.00	
	- ปรับระดับให้เรียบแบบ self leveling	68	ตร.ม.	100.00	6,800.00	รวมแล้ว		6,800.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตัวจบ	68	ตร.ม.	340.00	23,120.00	80.00	5,440.00	28,560.00	
	- บัวพื้นยาง หนาไม่น้อย 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว	66	ม.	52.00	3,432.00	40.00	2,640.00	6,072.00	
	(2) [พ2] - พื้นหินขัดเดิม ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาขัดคราบ	2.5	ตร.ม.	-	-	30.00	75.00	75.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.1.1 เป็นเงิน							42,527.00	
	1.2.1.2 งานผนังห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ผนังเดิม ขัดลอกสี , ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ผนังของเดิม ขัดลอกสี	189.25	ตร.ม.	-	-	25.00	4,731.25	4,731.25	
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	19	ตร.ม.	70.00	1,330.00	30.00	570.00	1,900.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	189.25	ตร.ม.	60.00	11,355.00	30.00	5,677.50	17,032.50	
	(2) [ผ2] - ผนังไม้ัดของเดิม ซ่อมผิว ฉีดน้ำยากันปลวก ขัดเรียบทาสี	11	ตร.ม.	800.00	8,800.00	รวมแล้ว		8,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.1.2 เป็นเงิน							32,463.75	
	1.2.1.3 งานฝ้าเพดานห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ฝ้าพื้น คสล. ขัดลอกสี, ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ฝ้าพื้น คสล.ของเดิม ขัดลอกสี	78	ตร.ม.	-	-	25.00	1,950.00	1,950.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวท้องพื้น คสล.	8	ตร.ม.	70.00	560.00	30.00	240.00	800.00	
	- ท้องพื้น คสล.ทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	78	ตร.ม.	60.00	4,680.00	30.00	2,340.00	7,020.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.1.3 เป็นเงิน							9,770.00	
	1.2.1.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	(1) [ป1] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์ กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	(2) [ป2] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์ กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	(3) [ป3] - รื้อประตู + วงกบเหล็กของเดิมออกจนทิ้ง เป็น Upvc วงกบ + บาน + อุปกรณ์ + มุ้งลวด (ระเบียงด้านหลัง)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	(4) [ป4] - รื้อประตู + วงกบเหล็กของเดิมออก จนทิ้งเป็น Upvc วงกบ + บาน + อุปกรณ์(ห้องน้ำ)	3	ชุด	4,700.00	14,100.00	500.00	1,500.00	15,600.00	
	(5) [ป5] - เปลี่ยนบานประตู พร้อมอุปกรณ์ เป็นบาน+วงกบไม้	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	(6) [ป6] - เปลี่ยนวงกบ+บานประตูของเดิมออก เป็น Upvc พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	(7) [น1] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	380.00	380.00	40.00	40.00	420.00	
	(8) [น2] - หน้าต่างบานสลักกระจกฝ้า วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบและทาสีน้ำมัน	1	ชุด	90.00	90.00	40.00	40.00	130.00	
	(9) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	1	ชุด	60.00	60.00	30.00	30.00	90.00	
	(10) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	3	ชุด	360.00	1,080.00	30.00	90.00	1,170.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อระบาย	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานร้อยและซ่อมผ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	700.00	700.00	รวมแล้ว		700.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- ร้อยถอนโถส้วม (ร้อยขึ้นไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนวน้ำส้วมโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงาครอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- สติ๊กเกอร์ขาว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.1.5 เป็นเงิน							23,310.00	
	1.2.1.6 งานระบบไฟฟ้า								
	(1) ร้อยถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขนทึง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	(2) ตู้ CU	1	ตู้	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								
	- MCCB 2P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(11) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	4	ชุด	340.00	1,360.00	20.00	80.00	1,440.00	
	(12) [น4] - ซ่อมแสงกระจกฝ้า วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	130.00	130.00	20.00	20.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.1.4 เป็นเงิน							41,040.00	
	1.2.1.5 งานท่อน้ำ (ด้านหน้า)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	1.5	ตร.ม	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	1.5	ตร.ม	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	1.5	ตร.ม.	120.00	180.00	รวมแล้ว		180.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.5	ตร.ม.	350.00	525.00	158.00	237.00	762.00	
	(2) [พ3] - รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม. จรดเพดาน พร้อมคิ้ว PVC								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม	6	ตร.ม.	-	-	35.00	210.00	210.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	9	ตร.ม.	480.00	4,320.00	166.00	1,494.00	5,814.00	
	(3) [พ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.ฯ	1.5	ตร.ม.	345.00	517.50	75.00	112.50	630.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	1.5	ตร.ม.	50.00	75.00	30.00	45.00	120.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อน้ำดี (ฝังผนัง)	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	

สำนักยุทธโธธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA = 1 ชุด			1,000.00		100.00			
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA (RCBO) = 3 ชุด			3,000.00		300.00			
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด			1,000.00		100.00			
	(3) โคมไฟ Fluorestcent ฝาครอบอะคริลิกใส พร้อมหลอด LED T8 (หลอดสี	4	ชุด	380.00	1,520.00	115.00	460.00	1,980.00	
	(4) โคมไฟทรงกลมฝาครอบแก้ว หลอด LED ขนาด 32 W.	5	โคม	980.00	4,900.00	115.00	575.00	5,475.00	
	(5) โคมไฟฟ้าแบบติดผนัง LED 6 W. E27	4	โคม	550.00	2,200.00	165.00	660.00	2,860.00	
	(6) โคมไฟเพดานทรงกลมอะคริลิกสีขาว ขนาด 8 นิ้ว พร้อมหลอด	3	โคม	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	(7) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	11	ชุด	78.00	858.00	80.00	880.00	1,738.00	
	(8) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	4	ชุด	104.00	416.00	90.00	360.00	776.00	
	(9) เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	9	ชุด	167.00	1,503.00	90.00	810.00	2,313.00	
	(10) เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตช์ควบคุม	3	ชุด	306.00	918.00	90.00	270.00	1,188.00	
	(11) เต้ารับโทรศัพท์	3	ชุด	198.00	594.00	90.00	270.00	864.00	
	(12) ออกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	152.00	152.00	90.00	90.00	242.00	
	(13) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	350	ม.	9.00	3,150.00	7.00	2,450.00	5,600.00	
	(14) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	150	ม.	13.59	2,038.50	10.00	1,500.00	3,538.50	
	(15) สาย RG6	50	ม.	8.30	415.00	10.00	500.00	915.00	
	(16) อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	560.00	560.00	160.00	160.00	720.00	
	(17) ท่อ UPVC Ø 16 มม.	130	ม.	13.45	1,748.50	20.00	2,600.00	4,348.50	
	(18) ท่อ UPVC Ø 20 มม.	60	ม.	16.90	1,014.00	20.00	1,200.00	2,214.00	
	(19) อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	410.00	410.00	120.00	120.00	530.00	
	(20) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	-	-	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.1.6 เป็นเงิน							58,097.00	
	1.2.1.7 งานอื่นๆ								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(1) ผนังด้านหน้าขัดลอก ทาสี ชั้นส่วนที่เป็นเหล็กทาสีน้ำมัน	1	งาน	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	(2) หน้าต่างบานเกล็ด ช่องแสง ช่องและขัดล้างทำความสะอาด	1	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	(3) ติดตั้งช่องแสง มุ้งลวด PVC.	4	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.1.7 เป็นเงิน							4,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1686 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 36 เป็นเงิน				4,100.00		4,100.00	211,307.75	
1.2.2	ห้องพักหมายเลข 183/1694 ชั้น 3 อาคารหมายเลข 36								
	1.2.2.1 งานประตู-หน้าต่าง								
	(1) [ป1] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์ กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	(2) [ป2] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์ กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	(3) [น1] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	380.00	380.00	40.00	40.00	420.00	
	(4) [น2] - หน้าต่างบานสลักกระจกฝ้า วงกบเหล็กของเดิม ซ่อมวงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	1	ชุด	90.00	90.00	40.00	40.00	130.00	
	(5) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	1	ชุด	60.00	60.00	30.00	30.00	90.00	
	(6) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	3	ชุด	360.00	1,080.00	30.00	90.00	1,170.00	
	(7) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	4	ชุด	340.00	1,360.00	20.00	80.00	1,440.00	
	(8) [น4] - ช่องแสงกระจกฝ้า วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	130.00	130.00	20.00	20.00	150.00	

[illegible]

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2.3.2 งานผนังห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ผนังเดิม ขัดลอกสี , ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ผนังของเดิม ขัดลอกสี	189.25	ตร.ม.	-	-	25.00	4,731.25	4,731.25	
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	19	ตร.ม.	70.00	1,330.00	30.00	570.00	1,900.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	189.25	ตร.ม.	60.00	11,355.00	30.00	5,677.50	17,032.50	
	(2) [ผ2] - ผนังไม้อัดของเดิม ซ่อมผิว ฉีดน้ำยากันปลวก ขัดเรียบทาสี	11	ตร.ม.	800.00	8,800.00	รวมแล้ว		8,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.3.2 เป็นเงิน							32,463.75	
	1.2.3.3 งานฝ้าเพดานห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ท้องพื้น คสล. ขัดลอกสี , ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ท้องพื้น คสล.ของเดิม ขัดลอกสี	9.7	ตร.ม.	-	-	25.00	242.50	242.50	
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวท้องพื้น คสล.	1	ตร.ม.	70.00	70.00	30.00	30.00	100.00	
	- ท้องพื้น คสล.ทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	9.7	ตร.ม.	60.00	582.00	30.00	291.00	873.00	
	(2) [ผ2] - ฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้าเพดานของเดิม (ทีบาร์)	70.5	ตร.ม.	-	-	25.00	1,762.50	1,762.50	
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด (ฉาบเรียบ) หนา 9 มม.ฯ	70.5	ตร.ม.	345.00	24,322.50	75.00	5,287.50	29,610.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	70.5	ตร.ม.	50.00	3,525.00	30.00	2,115.00	5,640.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.3.3 เป็นเงิน							38,228.00	
	1.2.3.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	(1) [ป1] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(2) [ป2] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(3) [ป3] - รั้วประตู+วงกบเหล็กของเดิมออกขนทึง เป็น Upvc	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	วงกบ + บาน + อุปกรณ์ + มุ้งลวด (ระเบียงด้านหลัง)								
	(4) [ป4] - รั้วประตู + วงกบเหล็กของเดิมออก ขนทึงเป็น Upvc	3	ชุด	4,700.00	14,100.00	500.00	1,500.00	15,600.00	
	วงกบ + บาน + อุปกรณ์ (ห้องน้ำ)								
	(5) [ป6] - เปลี่ยนวงกบ + บานประตูของเดิมออก เป็น Upvc พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	(6) [น1] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	1	ชุด	380.00	380.00	40.00	40.00	420.00	
	และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(7) [น2] - หน้าต่างบานสลักกระจกฝ้า วงกบเหล็กของเดิม ซ่อมวงกบขัดเรียบ	1	ชุด	90.00	90.00	40.00	40.00	130.00	
	และทาสีน้ำมัน								
	(8) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	1	ชุด	60.00	60.00	30.00	30.00	90.00	
	และทาสีน้ำมัน								
	(9) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	3	ชุด	360.00	1,080.00	30.00	90.00	1,170.00	
	และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(10) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	4	ชุด	340.00	1,360.00	20.00	80.00	1,440.00	
	และทาสีน้ำมัน								
	(11) [น4] - ช่องแสงกระจกฝ้า วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	130.00	130.00	20.00	20.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.3.4 เป็นเงิน							38,040.00	
	1.2.3.5 งานห้องน้ำ (ด้านหน้า)								
	(1) [พ4] - รั้วถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น								
	กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	1.5	ตร.ม	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	1.5	ตร.ม	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	1.5	ตร.ม.	120.00	180.00	รวมแล้ว		180.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.5	ตร.ม.	350.00	525.00	158.00	237.00	762.00	
	(2) [ผ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.๑	1.5	ตร.ม.	345.00	517.50	75.00	112.50	630.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	1.5	ตร.ม.	50.00	75.00	30.00	45.00	120.00	
	(3) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	700.00	700.00	รวมแล้ว		700.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝั้ผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหลี่ยม(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.3.5 เป็นเงิน							16,086.00	
	1.2.3.6 งานท่อน้ำ (ด้านหลัง)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	4.3	ตร.ม.	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	4.3	ตร.ม.	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	4.3	ตร.ม.	120.00	516.00	รวมแล้ว		516.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	4.3	ตร.ม.	350.00	1,505.00	158.00	679.40	2,184.40	
	(2) [พ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.๖	4.3	ตร.ม.	345.00	1,483.50	75.00	322.50	1,806.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	4.3	ตร.ม.	50.00	215.00	30.00	129.00	344.00	
	(3) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อไฮโครก โกล้อม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย พร้อมข้อต่อกันซึม	3	จุด	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	2,000.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [1] - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	1	ชุด	5,630.00	5,630.00	450.00	450.00	6,080.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พร้อมขาค้างอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลื่อนชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลื่อนฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนผ้าสีโครม แบบราวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงาครอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	- สติ๊กเกอร์	3	ชุด	270.00	810.00	35.00	105.00	915.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.3.6 เป็นเงิน							30,473.40	
	1.2.3.7 งานระบบไฟฟ้า								
	(1) รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	(2) ตู้ CU	1	ตู้	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								
	- MCCB 2P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA (RCBO) = 3 ชุด								
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด								
	(3) โคมไฟ Fluorescent ฝาครอบอะคริลิกใส	4	ชุด	380.00	1,520.00	115.00	460.00	1,980.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(4) พร้อมหลอด LED T8 (หลอดสั้น)								
	(5) โคมไฟทรงกลมฝาครอบแก้ว หลอด LED ขนาด 32 W.	5	โคม	980.00	4,900.00	115.00	575.00	5,475.00	
	(6) โคมไฟฟ้าแบบติดผนัง LED 6 W. E27	4	โคม	550.00	2,200.00	165.00	660.00	2,860.00	
	(7) โคมไฟเพดานทรงกลมอะคริลิคสีขาว ขนาด 8 นิ้ว พร้อมหลอด	3	โคม	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	(8) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	11	ชุด	78.00	858.00	80.00	880.00	1,738.00	
	(9) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	4	ชุด	104.00	416.00	90.00	360.00	776.00	
	(10) เตารับคู่ชนิดมีกราวด์	9	ชุด	167.00	1,503.00	90.00	810.00	2,313.00	
	(11) เตารับคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตช์ควบคุม	3	ชุด	306.00	918.00	90.00	270.00	1,188.00	
	(12) เตารับโทรทัศน์ พร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	3	ชุด	198.00	594.00	90.00	270.00	864.00	
	(13) อัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	152.00	152.00	90.00	90.00	242.00	
	(14) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	350	ม.	9.00	3,150.00	7.00	2,450.00	5,600.00	
	(15) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	150	ม.	13.59	2,038.50	10.00	1,500.00	3,538.50	
	(16) สาย RG6	50	ม.	8.30	415.00	10.00	500.00	915.00	
	(17) อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	560.00	560.00	160.00	160.00	720.00	
	(18) ท่อ UPVC Ø 16 มม.	130	ม.	13.45	1,748.50	20.00	2,600.00	4,348.50	
	(19) ท่อ UPVC Ø 20 มม.	60	ม.	16.90	1,014.00	20.00	1,200.00	2,214.00	
	(20) อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	410.00	410.00	120.00	120.00	530.00	
	(21) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	-	-	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.3.7 เป็นเงิน							58,097.00	
	1.2.3.8 งานอื่นๆ								
	(1) ผนังด้านหน้าขัดลอก ทาสี ชั้นส่วนที่เป็นเหล็กทาสีน้ำมัน	1	งาน	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	(2) หน้าต่างบานเกล็ด ช่องแสง ซ่อมและขัดล้างทำความสะอาด	1	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	(3) ติดตั้งช่องแสง มุ้งลวด PCV.	4	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.3.8 เป็นเงิน							4,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1697 ชั้น 3 อาคารหมายเลข 36 เป็นเงิน				260,015.15		260,015.15	260,015.15	
1.2.4	ห้องพักหมายเลข 183/1709 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 37								
	2.1.4.1 งานพื้นห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อพื้นกระเบื้องยางห้องพัก ปรับระดับให้เรียบ และปูพื้นกระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวพื้นยาง								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม	68	ตร.ม	-	-	15.00	1,020.00	1,020.00	
	- ปรับระดับให้เรียบแบบ self leveling	68	ตร.ม.	100.00	6,800.00	รวมแล้ว		6,800.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตัวจับ	68	ตร.ม	340.00	23,120.00	80.00	5,440.00	28,560.00	
	- บัวพื้นยาง หนาไม่น้อย 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว	66	ม.	52.00	3,432.00	40.00	2,640.00	6,072.00	
	(2) [พ2] - พื้นหินขัดเดิม ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดคราบ	2.5	ตร.ม	-	-	30.00	75.00	75.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 2.1.4.1 เป็นเงิน							42,527.00	
	1.2.4.2 งานผนังห้องพัก								
	(1) [พ1] - ผนังเดิม ขัดลอกสี , ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ผนังของเดิม ขัดลอกสี	189.25	ตร.ม.	-	-	25.00	4,731.25	4,731.25	
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	19	ตร.ม.	70.00	1,330.00	30.00	570.00	1,900.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	189.25	ตร.ม.	60.00	11,355.00	30.00	5,677.50	17,032.50	
	(2) [พ2] - ผนังไม้ฉัดของเดิม ซ่อมผิว ฉีดน้ำยากันปลวก ขัดเรียบทาสี	11	ตร.ม.	800.00	8,800.00	รวมแล้ว		8,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.4.2 เป็นเงิน							32,463.75	
	2.1.4.3 งานฝ้าเพดานห้องพัก								
	(1) [พ1] - ท้องพื้น คสล. ขัดลอกสี , ซ่อมรอยแตกร้าว								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ พร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ท้องพื้น คสล.ของเดิม ขัดลอกสี	78	ตร.ม.	-	-	25.00	1,950.00	1,950.00	
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวท้องพื้น คสล.	8	ตร.ม.	70.00	560.00	30.00	240.00	800.00	
	- ท้องพื้น คสล.ทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	78	ตร.ม.	60.00	4,680.00	30.00	2,340.00	7,020.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 2.1.4.3 เป็นเงิน							9,770.00	
	1.2.4.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	(1) [ป1] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(2) [ป2] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(3) [ป3] - เปลี่ยนบานประตู + อุปกรณ์ (ห้องครัว + นอน + เก็บของ)	5	ชุด	3,000.00	15,000.00	300.00	1,500.00	16,500.00	
	(4) [ป3'] - รื้อประตู+วงกบเหล็กของเดิมออกจนทั้ง เป็น Upvc	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	วงกบ + บาน + อุปกรณ์ + มุ้งลวด (ระเบียงด้านหลัง)								
	(5) [ป4] - รื้อประตู + วงกบเหล็กของเดิมออก จนทั้งเป็น Upvc	3	ชุด	4,700.00	14,100.00	500.00	1,500.00	15,600.00	
	วงกบ + บาน + อุปกรณ์ (ห้องน้ำ)								
	(6) [ป5] - เปลี่ยนบานประตู พร้อมอุปกรณ์ เป็นบาน + วงกบไม้	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	(7) [ป6] - เปลี่ยนวงกบ + บานประตูของเดิมออก เป็น Upvc พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	(8) [น1] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	1	ชุด	380.00	380.00	40.00	40.00	420.00	
	และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(9) [น2] - หน้าต่างบานสลักกระจกฝ้า วงกบเหล็กของเดิม ซ่อมวงกบขัดเรียบ	1	ชุด	90.00	90.00	40.00	40.00	130.00	
	และทาสีน้ำมัน								
	(10) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	1	ชุด	60.00	60.00	30.00	30.00	90.00	
	และทาสีน้ำมัน								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(11) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	3	ชุด	360.00	1,080.00	30.00	90.00	1,170.00	
	(12) [น3'] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	4	ชุด	340.00	1,360.00	20.00	80.00	1,440.00	
	(13) [น4] - ช่องแสงกระจกฝ้า วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	130.00	130.00	20.00	20.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.4.4 เป็นเงิน							57,540.00	
	1.2.4.5 งานท่อน้ำ (ด้านหน้า)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	1.5	ตร.ม.	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	1.5	ตร.ม.	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	1.5	ตร.ม.	120.00	180.00	รวมแล้ว		180.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.5	ตร.ม.	350.00	525.00	158.00	237.00	762.00	
	(2) [พ3] - รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม. จรดเพดาน พร้อมคิ้ว PVC								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม	6	ตร.ม.	-	-	35.00	210.00	210.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	9	ตร.ม.	480.00	4,320.00	166.00	1,494.00	5,814.00	
	(3) [พ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.	1.5	ตร.ม.	345.00	517.50	75.00	112.50	630.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	1.5	ตร.ม.	50.00	75.00	30.00	45.00	120.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อน้ำดี (ฝังผนัง)	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	700.00	700.00	รวมแล้ว		700.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนวน้ำส้วมโครม แบบราวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหลี่ยม(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.4.5 เป็นเงิน							23,310.00	
	1.2.4.6 งานท่อน้ำ (ด้านหลัง)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	4.3	ตร.ม.	120.00	516.00	รวมแล้ว		516.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	4.3	ตร.ม.	350.00	1,505.00	158.00	679.40	2,184.40	
	(2) [พ3] - รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม. จรดเพดาน พร้อมคิ้ว PVC								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม	14	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	19	ตร.ม.	250.00	4,750.00	166.00	3,154.00	7,904.00	
	(3) [พ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.ฯ	4.3	ตร.ม.	345.00	1,483.50	75.00	322.50	1,806.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	4.3	ตร.ม.	50.00	215.00	30.00	129.00	344.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อน้ำดี (ฝังผนัง)	5	จุด	600.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย พร้อมข้อต่อกันซึม	3	จุด	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	2,000.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [1] - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,630.00	5,630.00	450.00	450.00	6,080.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ทิวาสปูแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [6] - แขนงผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	- สติ๊กเกอร์	3	ชุด	270.00	810.00	35.00	105.00	915.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.4.6 เป็นเงิน							41,867.40	
	1.2.4.7 งานระบบไฟฟ้า								
	(1) รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	(2) ตู้ CU	1	ตู้	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								
	- MCCB 2P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 20 E AT/63AF 6kA (RCBO) = 3 ชุด								
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด								
	(3) โคมไฟ Fluorescent ฝาครอบอะคริลิกใส	4	ชุด	380.00	1,520.00	115.00	460.00	1,980.00	
	(4) พร้อมหลอด LED T8 (หลอดสั้น)								
	(5) โคมไฟทรงกลมฝาครอบแก้ว หลอด LED ขนาด 32 W.	5	โคม	980.00	4,900.00	115.00	575.00	5,475.00	
	(6) โคมไฟฟ้าแบบติดผนัง LED 6 W. E27	4	โคม	550.00	2,200.00	165.00	660.00	2,860.00	
	(7) โคมไฟเพดานทรงกลมอะคริลิกสีขาว ขนาด 8 นิ้ว พร้อมหลอด	3	โคม	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	(8) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	11	ชุด	78.00	858.00	80.00	880.00	1,738.00	
	(9) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	4	ชุด	104.00	416.00	90.00	360.00	776.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(10) เติร์ปคู่ชนิดมีกราวด์	9	ชุด	167.00	1,503.00	90.00	810.00	2,313.00	
	(11) เติร์ปคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตช์ควบคุม	3	ชุด	306.00	918.00	90.00	270.00	1,188.00	
	(12) เติร์ปโทรทัศน์ พร้อมเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	3	ชุด	198.00	594.00	90.00	270.00	864.00	
	(13) อัดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	152.00	152.00	90.00	90.00	242.00	
	(14) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	320	ม.	9.00	2,880.00	7.00	2,240.00	5,120.00	
	(15) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	130	ม.	13.59	1,766.70	10.00	1,300.00	3,066.70	
	(16) สาย RG6	40	ม.	8.30	332.00	10.00	400.00	732.00	
	(17) อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	490.00	490.00	140.00	140.00	630.00	
	(18) ท่อ UPVC Ø 16 มม.	120	ม.	13.45	1,614.00	20.00	2,400.00	4,014.00	
	(19) ท่อ UPVC Ø 20 มม.	50	ม.	16.90	845.00	20.00	1,000.00	1,845.00	
	(20) อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	(21) ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	-	-	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.4.7 เป็นเงิน							56,098.70	
	1.2.4.8 งานอื่นๆ								
	(1) เปลี่ยนอุปกรณ์บานพับตู้เสื้อผ้า	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	(2) ผนังด้านหน้าขัดลอก ทาสี ชั้นส่วนที่เป็นเหล็กทาสีน้ำมัน	1	งาน	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	(3) หน้าต่างบานเกล็ด ช่องแสง ซ่อมและขัดล้างทำความสะอาด	1	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	(4) ติดตั้งช่องแสง มุ้งลวด PCV.	4	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.4.8 เป็นเงิน							4,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1709 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 37 เป็นเงิน				268,176.85		268,176.85	268,176.85	
1.2.5	ห้องพักหมายเลข 183/1705 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 37								
	1.2.5.1 งานอื่นๆ								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ซ่อมระบบท่อน้ำทิ้งซึ่งล้านจาน	1	จุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1705 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 37 เป็นเงิน				500.00			500.00	
1.2.6	ห้องพักหมายเลข 183/1743 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 38								
	1.2.6.1 งานพื้นห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อพื้นกระเบื้องยางห้องพัก ปรับระดับให้เรียบ และปูพื้น กระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวพื้นยาง								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม	68	ตร.ม.	-	-	15.00	1,020.00	1,020.00	
	- ปรับระดับให้เรียบแบบ self leveling	68	ตร.ม.	100.00	6,800.00	รวมแล้ว		6,800.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตัวจบ	68	ตร.ม.	340.00	23,120.00	80.00	5,440.00	28,560.00	
	- บัวพื้นยาง หนาไม่น้อย 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว	66	ม.	52.00	3,432.00	40.00	2,640.00	6,072.00	
	(2) [พ2] - พื้นหินขัดเดิม ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาขจัดคราบ	2.5	ตร.ม.	-	-	30.00	75.00	75.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.6.1 เป็นเงิน							42,527.00	
	1.2.6.2 งานห้องน้ำ (ด้านหน้า)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	1.5	ตร.ม.	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	1.5	ตร.ม.	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	1.5	ตร.ม.	120.00	180.00	รวมแล้ว		180.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.5	ตร.ม.	350.00	525.00	158.00	237.00	762.00	
	(2) [พ3] - รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม. จรดเพดาน พร้อมคิ้ว PVC								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม	6	ตร.ม.	-	-	35.00	210.00	210.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด ขนาด 30 x 30 ซม.	9	ตร.ม.	480.00	4,320.00	166.00	1,494.00	5,814.00	
	(3) [ฝ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.๗	1.5	ตร.ม.	345.00	517.50	75.00	112.50	630.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	1.5	ตร.ม.	50.00	75.00	30.00	45.00	120.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อน้ำดี (ฝังผนัง)	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	700.00	700.00	รวมแล้ว		700.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนวน้ำสัโครม แบบรวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.6.2 เป็นเงิน							23,310.00	
	1.2.6.3 งานท่อน้ำ (ด้านหลัง)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น								
	กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	4.3	ตร.ม.	120.00	516.00	รวมแล้ว		516.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	4.3	ตร.ม.	350.00	1,505.00	158.00	679.40	2,184.40	
	(2) [พ3] - รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 30 x 30 ซม. จรดเพดาน พร้อมคิ้ว PVC								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม	14	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	19	ตร.ม.	250.00	4,750.00	166.00	3,154.00	7,904.00	
	(3) [พ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม.								
	ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.ฯ	4.3	ตร.ม.	345.00	1,483.50	75.00	322.50	1,806.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	4.3	ตร.ม.	50.00	215.00	30.00	129.00	344.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อน้ำดี (ฝังผนัง)	5	จุด	600.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย พร้อมข้อต่อกันซึม	3	จุด	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	2,000.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [1] - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,630.00	5,630.00	450.00	450.00	6,080.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนผ้าสีโครม แบบราวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	- สติ๊กเกอร์	3	ชุด	270.00	810.00	35.00	105.00	915.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.6.3 เป็นเงิน							41,867.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1743 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 38 เป็นเงิน				38,867.40		5,000.00	107,704.40	
1.2.7	ห้องพักหมายเลข 183/1761 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 39								
	2.1.7.1 งานประตู-หน้าต่าง								
	(1) [ป1] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์ กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	(2) [ป2] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์ กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	(3) [ป3] - รื้อประตู + วงกบเหล็กของเดิมออกจนทิ้ง เป็น Upvc วงกบ + บาน + อุปกรณ์ + มุ้งลวด (ระเบียบด้านหลัง)	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(4) [ป4] - รื้อประตู + วงกบเหล็กของเดิมออก ขนทิ้งเป็น Upvc วงกบ + บาน + อุปกรณ์ (ห้องน้ำ)	3	ชุด	4,700.00	14,100.00	500.00	1,500.00	15,600.00	
	(5) [ป5] - เปลี่ยนบานประตู พร้อมอุปกรณ์ เป็นบาน + วงกบไม้	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	(6) [ป6] - เปลี่ยนวงกบ+บานประตูของเดิมออก เป็น Upvc พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	(7) [น1] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	380.00	380.00	40.00	40.00	420.00	
	(8) [น2] - หน้าต่างบานสลับกระจกฝ้า วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบและทาสีน้ำมัน	1	ชุด	90.00	90.00	40.00	40.00	130.00	
	(9) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	1	ชุด	60.00	60.00	30.00	30.00	90.00	
	(10) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	3	ชุด	360.00	1,080.00	30.00	90.00	1,170.00	
	(11) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน	4	ชุด	340.00	1,360.00	20.00	80.00	1,440.00	
	(12) [น4] - ช่องแสงกระจกฝ้า วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC	1	ชุด	130.00	130.00	20.00	20.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 2.1.7.1 เป็นเงิน							41,040.00	
	1.2.7.2 งานห้องน้ำ (ด้านหน้า)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	1.5	ตร.ม	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	1.5	ตร.ม	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	1.5	ตร.ม.	120.00	180.00	รวมแล้ว		180.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.5	ตร.ม.	350.00	525.00	158.00	237.00	762.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(2) [ฝ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หน้า 9 มม.ฯ	1.5	ตร.ม.	345.00	517.50	75.00	112.50	630.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	1.5	ตร.ม.	50.00	75.00	30.00	45.00	120.00	
	(3) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	700.00	700.00	รวมแล้ว		700.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝั้ผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนวน้ำสัโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเภากรอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.7.2 เป็นเงิน							16,086.00	
	1.2.7.3 งานท่อน้ำ (ด้านหลัง)								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	4.3	ตร.ม.	120.00	516.00	รวมแล้ว		516.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	4.3	ตร.ม.	350.00	1,505.00	158.00	679.40	2,184.40	
	(2) [ผ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.ฯ	4.3	ตร.ม.	345.00	1,483.50	75.00	322.50	1,806.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	4.3	ตร.ม.	50.00	215.00	30.00	129.00	344.00	
	(3) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อโศโครก โดส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย พร้อมข้อต่อกันซึม	3	จุด	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	2,000.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [1] - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,630.00	5,630.00	450.00	450.00	6,080.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [6] - แขนงผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	- สติ๊กเกอร์	3	ชุด	270.00	810.00	35.00	105.00	915.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.7.3 เป็นเงิน							30,473.40	
	1.2.7.4 งานระบบไฟฟ้า								
	- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	-	-	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.7.4 เป็นเงิน							650.00	
	1.2.7.5 งานอื่นๆ								
	(1) รื้อตู้เสื้อผ้าของเดิมออก พร้อมทำใหม่	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	(2) ขนาดประมาณ 2.00 x 2.00 ม. ลึก 0.70 ม.								
	(3) ผนังด้านหน้าขัดลอก ทาสี ขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กทาสีน้ำมัน	1	งาน	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	(4) ผนังด้านบานเกล็ด ช่องแสง ซ่อมและขัดล้างทำความสะอาด	1	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	(5) ติดตั้งช่องแสง มุงลาด PCV.	4	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	(6) ทำกันซึมระเบียบ(ห้องข้างบน)	1	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.7.5 เป็นเงิน							44,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/1761 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 39 เป็นเงิน				132,349.40		132,349.40	132,349.40	
1.2.8	ห้องพักหมายเลข 183/1773 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 39								
	1.2.8.1 งานพื้นห้องพัก								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(1) [พ1] - รื้อพื้นกระเบื้องยางห้องพัก ปรับระดับให้เรียบ และปูพื้น กระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวพื้นยาง								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม	68	ตร.ม	-	-	15.00	1,020.00	1,020.00	
	- ปรับระดับให้เรียบแบบ self leveling	68	ตร.ม.	100.00	6,800.00	รวมแล้ว		6,800.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตัวจบ	68	ตร.ม	340.00	23,120.00	80.00	5,440.00	28,560.00	
	- บัวพื้นยาง หนาไม่น้อย 1.6 มม. สูง 4 นิ้ว	66	ม.	52.00	3,432.00	40.00	2,640.00	6,072.00	
	(2) [พ2] - พื้นหินขัดเดิม ขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาขัดคราบ	2.5	ตร.ม	-	-	30.00	75.00	75.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.8.1 เป็นเงิน							42,527.00	
	1.2.8.2 งานผนังห้องพัก								
	(1) [พ1] - ผนังเดิม ขัดลอกสี , ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ผนังของเดิม ขัดลอกสี	189.25	ตร.ม.	-	-	25.00	4,731.25	4,731.25	
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนัง	19	ตร.ม.	70.00	1,330.00	30.00	570.00	1,900.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	189.25	ตร.ม.	60.00	11,355.00	30.00	5,677.50	17,032.50	
	(2) [พ2] - ผนังไม้ฉัดของเดิม ซ่อมผิว ฉีดน้ำยากันปลวก ขัดเรียบทาสี	11	ตร.ม.	800.00	8,800.00	รวมแล้ว		8,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.8.2 เป็นเงิน							32,463.75	
	1.2.8.3 งานฝ้าเพดานห้องพัก								
	(1) [พ1] - ฝ้าพื้น คสล. ขัดลอกสี , ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ฝ้าพื้น คสล.ของเดิม ขัดลอกสี	9.7	ตร.ม.	-	-	25.00	242.50	242.50	
	- ซ่อมแซมรอยแตกร้าวฝ้าพื้น คสล.	1	ตร.ม.	70.00	70.00	30.00	30.00	100.00	
	- ฝ้าพื้น คสล.ทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	9.7	ตร.ม.	60.00	582.00	30.00	291.00	873.00	
	(2) [พ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หนา 9 มม.								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้าเพดานของเดิม (ฉาบเรียบ)	70.5	ตร.ม.	-	-	25.00	1,762.50	1,762.50	
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด (ฉาบเรียบ) หนา 9 มม.ฯ	70.5	ตร.ม.	345.00	24,322.50	75.00	5,287.50	29,610.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	70.5	ตร.ม.	50.00	3,525.00	30.00	2,115.00	5,640.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.8.3 เป็นเงิน							38,228.00	
	1.2.8.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	(1) [ป1] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(2) [ป2] - ประตูเหล็กของเดิม ปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์	1	ชุด	1,180.00	1,180.00	340.00	340.00	1,520.00	
	กรอบบานขัดเรียบและทาสีน้ำมัน + มุ้งลวด PVC								
	(3) [ป3] - ประตู + วงกบเหล็กของเดิมออกชนทัง เป็น Upvc	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	วงกบ + บาน + อุปกรณ์ + มุ้งลวด (ระเบียงด้านหลัง)								
	(4) [ป4] - ประตู + วงกบเหล็กของเดิมออก ชนทังเป็น Upvc	3	ชุด	4,700.00	14,100.00	500.00	1,500.00	15,600.00	
	วงกบ + บาน + อุปกรณ์ (ห้องน้ำ)								
	(5) [ป5] - เปลี่ยนบานประตู พร้อมอุปกรณ์ เป็นบาน + วงกบไม้	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	(6) [ป6] - เปลี่ยนวงกบ+บานประตูของเดิมออก เป็น Upvc พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	(7) [น1] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	1	ชุด	380.00	380.00	40.00	40.00	420.00	
	และทาสีน้ำมัน +มุ้งลวด PVC								
	(8) [น2] - หน้าต่างบานสลับกระจกฝ้า วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม	1	ชุด	90.00	90.00	40.00	40.00	130.00	
	วงกบขัดเรียบและทาสีน้ำมัน								
	(9) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	1	ชุด	60.00	60.00	30.00	30.00	90.00	
	และทาสีน้ำมัน								
	(10) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	3	ชุด	360.00	1,080.00	30.00	90.00	1,170.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	และทาสีน้ำมัน + มุงลวด PVC								
	(11) [น3] - หน้าต่างบานเกล็ด วงกบเหล็กของเดิม ซ่อม วงกบขัดเรียบ	4	ชุด	340.00	1,360.00	20.00	80.00	1,440.00	
	และทาสีน้ำมัน								
	(12) [น4] - ช่องแสงกระจกฝ้า วงกบขัดเรียบ และทาสีน้ำมัน + มุงลวด PVC	1	ชุด	130.00	130.00	20.00	20.00	150.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.8.4 เป็นเงิน							41,040.00	
	1.2.8.5 งานท่อน้ำ (ด้านหน้า)								
	(1) [พ4] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น								
	กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	1.5	ตร.ม.	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	1.5	ตร.ม.	-	-	50.00	75.00	75.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	1.5	ตร.ม.	120.00	180.00	รวมแล้ว		180.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	1.5	ตร.ม.	350.00	525.00	158.00	237.00	762.00	
	(2) [พ3] - รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 30 x 30 ซม. จรดเพดาน พร้อมคิ้ว PVC								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม	6	ตร.ม.	-	-	35.00	210.00	210.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	9	ตร.ม.	480.00	4,320.00	166.00	1,494.00	5,814.00	
	(3) [พ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ดหนา 9 มม.								
	ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม.ฯ	1.5	ตร.ม.	345.00	517.50	75.00	112.50	630.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	1.5	ตร.ม.	50.00	75.00	30.00	45.00	120.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อน้ำดี (ฝังผนัง)	2	จุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	

สำนักยุทธโธธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อระบาย	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานร้อยและซ่อมผ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	700.00	700.00	รวมแล้ว		700.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- ร้อยถอนโถส้วม (ร้อยขึ้นไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝั้ผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนวนผ้าสีโครม แบบราวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [7] - กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	70.00	70.00	460.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- สติอปาลั่ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.8.5 เป็นเงิน							23,310.00	
	1.2.8.6 งานห้องน้ำ (ด้านหลัง)								
	(1) [พ4] - ร้อยถอนพื้นกระเบื้องของเดิม ทากันซึม และปูพื้น กระเบื้องเคลือบขนาด 30 x 30 ซม.								
	- ร้อยถอนพื้นกระเบื้องของเดิม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ปูนทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึม	4.3	ตร.ม	-	-	50.00	215.00	215.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	4.3	ตร.ม.	120.00	516.00	รวมแล้ว		516.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	4.3	ตร.ม.	350.00	1,505.00	158.00	679.40	2,184.40	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(2) [ผ3] - รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม. จรดเพดาน พร้อมคิ้ว PVC								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้องของเดิม	14	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30 x 30 ซม.	19	ตร.ม.	250.00	4,750.00	166.00	3,154.00	7,904.00	
	(3) [ผ2] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้ายิมซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี								
	- ฝ้ายิมซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หน้า 9 มม.ฯ	4.3	ตร.ม.	345.00	1,483.50	75.00	322.50	1,806.00	
	- ฝ้าเพดาน ทาสี	4.3	ตร.ม.	50.00	215.00	30.00	129.00	344.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานเดินท่อน้ำดี (ฝังผนัง)	5	จุด	600.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานเดินท่อระบาย พร้อมข้อต่อกันซึม	3	จุด	900.00	2,700.00	รวมแล้ว		2,700.00	
	- งานรื้อและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	2,000.00	2,000.00	รวมแล้ว		2,000.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- [1] - ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,630.00	5,630.00	450.00	450.00	6,080.00	
	- [2] - ติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝังผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - แขนวน้ำสัโครม แบบรวาเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [7] - กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมได้	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- [8] - ชั้นวางของพลาสติก	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- [9] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	2	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	- สติ๊กเกอร์	3	ชุด	270.00	810.00	35.00	105.00	915.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.2.8.6 เป็นเงิน							41,867.40	
	1.2.8.7 งานระบบไฟฟ้า								
	(1) รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	(2) ตู้ CU	1	ตู้	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								
	- MCCB 2P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 20 E AT/63AF 6kA (RCBO) = 3 ชุด								
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด								
	(3) โคมไฟ Fluorescent ฝาครอบอะคริลิกใส	4	ชุด	380.00	1,520.00	115.00	460.00	1,980.00	
	(4) พร้อมหลอด LED T8 (หลอดสั้น)								
	(5) โคมไฟทรงกลมฝาครอบแก้ว หลอด LED ขนาด 32 W.	5	โคม	980.00	4,900.00	115.00	575.00	5,475.00	
	(6) โคมไฟแบบติดผนัง LED 6 W. E27	4	โคม	550.00	2,200.00	165.00	660.00	2,860.00	
	(7) โคมไฟเพดานทรงกลมอะคริลิกสีขาว ขนาด 8 นิ้ว พร้อมหลอด	3	โคม	500.00	1,500.00	115.00	345.00	1,845.00	
	(8) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	11	ชุด	78.00	858.00	80.00	880.00	1,738.00	
	(9) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	4	ชุด	104.00	416.00	90.00	360.00	776.00	
	(10) เด้วรับคู่ชนิดมีกราวด์	9	ชุด	167.00	1,503.00	90.00	810.00	2,313.00	

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

จำนวนราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครั้ว (3 ห้อง)								
1.3.1	ห้องพักหมายเลข 183/2238 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 55								
	1.3.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ผึงเดิม ขุดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผึงภายใน)								
	- ผึงของเดิม ขุดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	117	ตร.ม.	15.00	1,755.00	25.00	2,925.00	4,680.00	
	- ผึงทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	117	ตร.ม.	60.00	7,020.00	30.00	3,510.00	10,530.00	
	(2) [ผ1] - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิม ชัดและฉาบเรียบ								
	รอยแตกร้าว และทาสี								
	- ผ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ	51	ตร.ม.	15.00	765.00	25.00	1,275.00	2,040.00	
	- ทาสีผ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	57	ตร.ม.	50.00	2,850.00	30.00	1,710.00	4,560.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.1.1 เป็นเงิน							21,810.00	
	1.3.1.2 ปรับปรุงห้องครั้ว								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	64.00	320.00	920.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	5	ตร.ม.	550.00	2,750.00	222.00	1,110.00	3,860.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	8	ม.	135.00	1,080.00	50.00	400.00	1,480.00	
	(2) [ผ1] - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิม ชัดและฉาบเรียบ								
	รอยแตกร้าว และทาสี								
	- ผ้าเพดานของเดิม ชัดและฉาบเรียบ	5	ตร.ม.	15.00	75.00	25.00	125.00	200.00	
	- ทาสีผ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนัง และปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน)	22	ตร.ม.	450.00	9,900.00	189.00	4,158.00	14,058.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 12"x24" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.1.2 เป็นเงิน							21,168.00	
	1.3.1.3 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันสั่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	50.00	175.00	175.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.50	ตร.ม.	120.00	420.00	64.00	224.00	644.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.50	ตร.ม.	80.00	280.00	รวมแล้ว		280.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันสั่น]	3.50	ตร.ม.	350.00	1,225.00	158.00	553.00	1,778.00	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,236.80	166.00	3,286.80	11,523.60	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	25.00	87.50	87.50	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.50	ตร.ม.	80.00	280.00	รวมแล้ว		280.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น	3.50	ตร.ม.	343.00	1,200.50	75.00	262.50	1,463.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.50	ตร.ม.	50.00	175.00	30.00	105.00	280.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต้อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต้อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลื่อน ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลื่อน ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาวเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี+อ่างล้างจาน	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.1.3 เป็นเงิน							51,075.10	
	1.3.1.4 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.7	ตร.ม.	-	-	50.00	185.00	185.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	3.7	ตร.ม.	120.00	444.00	รวมแล้ว		444.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.7	ตร.ม.	80.00	296.00	รวมแล้ว		296.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.7	ตร.ม.	350.00	1,295.00	158.00	584.60	1,879.60	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.7	ตร.ม.	-	-	25.00	92.50	92.50	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.7	ตร.ม.	80.00	296.00	รวมแล้ว		296.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	3.7	ตร.ม.	343.00	1,269.10	75.00	277.50	1,546.60	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.7	ตร.ม.	50.00	185.00	30.00	111.00	296.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								

สำนักยุทธโธธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- ถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาวเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานร้อยถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00			รวมแล้ว 1,500.00	
	- งานร้อยถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00			รวมแล้ว 900.00	
	- งานร้อยถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00			รวมแล้ว 900.00	
	- งานร้อยถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00			รวมแล้ว 2,400.00	
	- งานร้อยถอนและซ่อมผ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00			รวมแล้ว 1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.1.4 เป็นเงิน							52,139.70	
	1.3.1.5 งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำ								
	(1) งานโคมไฟ								
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	2	ชุด	513.00	1,026.00	115.00	230.00	1,256.00	
	(2) งานสวิตซ์ไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	2	ชุด	78.00	156.00	80.00	160.00	316.00	
	(3) งานอื่นๆ								
	- พัดลมดูดอากาศ	2	ชุด	-	-	400.00	800.00	800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.1.5 เป็นเงิน							2,372.00	
	1.3.1.6 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบตาข่ายกันนก HDPE แบบปั้มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00			รวมแล้ว 3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลิงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม็กเย็บตาข่าย ตะขอและน็อตสกรูเกลียวแรง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.1.6 เป็นเงิน							3,000.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2238 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 55 เป็นเงิน							151,564.80	
1.3.2	ห้องพักหมายเลข 183/2228 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 54								
	1.3.2.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	51	ตร.ม.	-	-	50.00	2,550.00	2,550.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	51	ตร.ม.	120.00	6,120.00	64.00	3,264.00	9,384.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	51	ตร.ม.	550.00	28,050.00	222.00	11,322.00	39,372.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้ววีซี	29	ม.	135.00	3,915.00	50.00	1,450.00	5,365.00	
	(2) [พ2] - พื้นกระเบื้องของเดิม ขัดล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างพื้น	6	ตร.ม.	15.00	90.00	25.00	150.00	240.00	
	(3) [ผ1] - ผนังเดิม ขูดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ขูดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	117	ตร.ม.	15.00	1,755.00	25.00	2,925.00	4,680.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	117	ตร.ม.	60.00	7,020.00	30.00	3,510.00	10,530.00	
	(4) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	51	ตร.ม.	-	-	25.00	1,275.00	1,275.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ฯ	51	ตร.ม.	295.00	15,045.00	75.00	3,825.00	18,870.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	57	ตร.ม.	50.00	2,850.00	30.00	1,710.00	4,560.00	
	(5) งานประติรูป-หน้าต่าง								
	- [ป1] - ประติรูปเหล็กของเดิม กรอบบานเหล็กและวงกบ	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	รวมแล้ว		8,000.00	
	ซ่อม ขัดทำสี และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								
	- [ป2] - ประติรูปบานเปิดเดี่ยวของเดิม กรอบบานทำสี วงกบซ่อม	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	1,030.00	4,120.00	10,120.00	
	ขัดทำสี และปรับแต่งบาน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด								
	- [น1] - หน้าต่างบานเลื่อนของเดิม ขัดล้างกรอบบาน วงกบ	1	ชุด	1,240.00	1,240.00	รวมแล้ว		1,240.00	
	และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมุ้งลวดไฟเบอร์								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [น2] - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนของเดิม ขัดล้างกรอบบาน วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมั่งลวดไฟเบอร์	1	ชุด	600.00	600.00	รวมแล้ว		600.00	
	- [น3] - หน้าต่างบานเปิดคู่ของเดิม ขัดล้างกรอบบาน วงกบ และเปลี่ยนอุปกรณ์, บานมั่งลวดไฟเบอร์	2	ชุด	600.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.2.1 เป็นเงิน							117,986.00	
	1.3.2.2 ปรับปรุงห้องครัว								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	64.00	320.00	920.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	5	ตร.ม.	550.00	2,750.00	222.00	1,110.00	3,860.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	8	ม.	135.00	1,080.00	50.00	400.00	1,480.00	
	(2) [ผ1] - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิม ขัดและฉาบเรียบ รอยแตกร้าว และทาสี								
	- ผ้าเพดานของเดิม ขัดและฉาบเรียบ	5	ตร.ม.	15.00	75.00	25.00	125.00	200.00	
	- ทาสีผ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนัง และปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน) ขนาด 12"x24" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี	22	ตร.ม.	450.00	9,900.00	184.00	4,048.00	13,948.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.2.2 เป็นเงิน							21,058.00	
	1.3.2.3 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	50.00	175.00	175.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.50	ตร.ม.	120.00	420.00	64.00	224.00	644.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	3.50	ตร.ม.	120.00	420.00	รวมแล้ว		420.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.50	ตร.ม.	80.00	280.00	รวมแล้ว		280.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.50	ตร.ม.	350.00	1,225.00	158.00	553.00	1,778.00	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,236.80	166.00	3,286.80	11,523.60	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.50	ตร.ม.	-	-	25.00	87.50	87.50	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.50	ตร.ม.	80.00	280.00	รวมแล้ว		280.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น	3.50	ตร.ม.	343.00	1,200.50	75.00	262.50	1,463.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.50	ตร.ม.	50.00	175.00	30.00	105.00	280.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3.2.4 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.7	ตร.ม.	-	-	50.00	185.00	185.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	3.7	ตร.ม.	120.00	444.00	รวมแล้ว		444.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.7	ตร.ม.	80.00	296.00	รวมแล้ว		296.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.7	ตร.ม.	350.00	1,295.00	158.00	584.60	1,879.60	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.7	ตร.ม.	-	-	25.00	92.50	92.50	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.7	ตร.ม.	80.00	296.00	รวมแล้ว		296.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น	3.7	ตร.ม.	343.00	1,269.10	75.00	277.50	1,546.60	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.7	ตร.ม.	50.00	185.00	30.00	111.00	296.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต๊อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต๊อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดผิ้วผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดผิ้วผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	2	ชุด	319.00	638.00	300.00	600.00	1,238.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.2.4 เป็นเงิน							51,158.70	
	1.3.2.5 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	(1) งานรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	(2) งานตู้ CU	1	ตู้	18,000.00	18,000.00	1,700.00	1,700.00	19,700.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								
	- MCCB 2P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA = 2 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA (RCBO) = 2 ชุด								
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 2 ชุด								
	(3) งานโคมไฟ								
	(3.1) ชั้นล่าง								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	7	ชุด	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	1	ชุด	513.00	513.00	115.00	115.00	628.00	
	(3.2) ชั้นบน								
	- โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	9	ชุด	350.00	3,150.00	115.00	1,035.00	4,185.00	
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	3	ชุด	513.00	1,539.00	115.00	345.00	1,884.00	
	(4) งานสวิตซ์ไฟฟ้า - เตำรับ								
	(4.1) ชั้นล่าง								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	3	ชุด	78.00	234.00	80.00	240.00	474.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	2	ชุด	104.00	208.00	90.00	180.00	388.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า สองทาง ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	99.00	99.00	85.00	85.00	184.00	
	- เตำรับคู่ชนิดมิกราร์ด	5	ชุด	167.00	835.00	90.00	450.00	1,285.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติร์ปคุมชนิดมีกรวดพร้อมสวิตซ์ควบคุม	1	ชุด	306.00	306.00	90.00	90.00	396.00	
	- เติร์ปคุมโทรทัศน์	1	ชุด	198.00	198.00	90.00	90.00	288.00	
	(4.2) ชั้นบน								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	3	ชุด	78.00	234.00	80.00	240.00	474.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	4	ชุด	104.00	416.00	90.00	360.00	776.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า สองทาง ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	99.00	99.00	85.00	85.00	184.00	
	- เติร์ปคุมชนิดมีกรวด	4	ชุด	167.00	668.00	90.00	360.00	1,028.00	
	- เติร์ปคุมชนิดมีกรวดพร้อมสวิตซ์ควบคุม	3	ชุด	306.00	918.00	90.00	270.00	1,188.00	
	- เติร์ปคุมโทรทัศน์	3	ชุด	198.00	594.00	90.00	270.00	864.00	
	(5) งานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ								
	(5.1) ชั้นล่าง								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	270	ม.	9.00	2,430.00	7.00	1,890.00	4,320.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	60	ม.	13.59	815.40	10.00	600.00	1,415.40	
	- สาย RG6	10	ม.	8.30	83.00	10.00	100.00	183.00	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	330.00	330.00	90.00	90.00	420.00	
	- ท่อ UPVC Ø 1/2"	110	ม.	13.45	1,479.50	20.00	2,200.00	3,679.50	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	220.00	220.00	60.00	60.00	280.00	
	(5.2) ชั้นบน								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	400	ม.	9.00	3,600.00	7.00	2,800.00	6,400.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	100	ม.	13.59	1,359.00	10.00	1,000.00	2,359.00	
	- สาย RG6	20	ม.	8.30	166.00	10.00	200.00	366.00	
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- ท่อ UPVC Ø 1/2"	150	ม.	13.45	2,017.50	20.00	3,000.00	5,017.50	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.พท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	(6) งานอื่นๆ								
	- ออกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	152.00	152.00	90.00	90.00	242.00	
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.2.5 เป็นเงิน							64,313.40	
	1.3.2.6 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบระบายน้ำ HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลิงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม่เหล็กยึดตาข่าย ตะขอและนอตสกรูเกลียวแรง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.2.6 เป็นเงิน							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2228 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 54 เป็นเงิน							309,111.20	
1.3.3	ห้องพักหมายเลข 183/2566 ชั้น 6 อาคารหมายเลข 60								
	1.3.3.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	51	ตร.ม.	-	-	25.00	1,275.00	1,275.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ฯ	51	ตร.ม.	295.00	15,045.00	75.00	3,825.00	18,870.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	51	ตร.ม.	50.00	2,550.00	30.00	1,530.00	4,080.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.3.1 เป็นเงิน							24,225.00	
	1.3.3.2 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบระบายน้ำ HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลิ่งหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม่กเย็บตาข่าย ตะขอและน็อตสกรูเกลียวเร่ง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.3.3.2 เป็นเงิน							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2566 ชั้น 6 อาคารหมายเลข 60 เป็นเงิน							27,225.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครัว (3 ห้อง) เป็นเงิน				154,586.00		154,586.00	487,901.00	

หน่วย : บาท

[illegible]

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	อาคารชั้นนายร้อย 40 ครอบครัว (10 ห้อง)								
1.4.1	ห้องพักหมายเลข 183/2095 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 51								
	1.4.1.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	43	ตร.ม.	-	-	50.00	2,150.00	2,150.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	43	ตร.ม.	120.00	5,160.00	64.00	2,752.00	7,912.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	43	ตร.ม.	550.00	23,650.00	222.00	9,546.00	33,196.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	29	ม.	135.00	3,915.00	50.00	1,450.00	5,365.00	
	(2) [พ1] - ผนังเดิม ขูดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ขูดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	103	ตร.ม.	15.00	1,545.00	25.00	2,575.00	4,120.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	103	ตร.ม.	60.00	6,180.00	30.00	3,090.00	9,270.00	
	(3) [พ1] - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิม ชัดและฉาบเรียบ								
	รอยแตกร้าว และทาสี								
	- ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ	43	ตร.ม.	15.00	645.00	25.00	1,075.00	1,720.00	
	- ฝ้าเพดานทาสีรองพื้น และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	43	ตร.ม.	50.00	2,150.00	30.00	1,290.00	3,440.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.1.1 เป็นเงิน							67,173.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2095 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 51 เป็นเงิน							67,173.00	
1.4.2	ห้องพักหมายเลข 183/1878 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 44								
	1.4.2.1 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	50.00	180.00	180.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.60	ตร.ม.	120.00	432.00	64.00	230.00	662.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และซังน้ำ	3.60	ตร.ม.	120.00	432.00	รวมแล้ว		432.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.60	ตร.ม.	350.00	1,260.00	158.00	568.80	1,828.80	
	(2) [พ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,403.20	166.00	3,353.20	11,756.40	
	(3) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	25.00	90.00	90.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น	3.60	ตร.ม.	343.00	1,234.80	75.00	270.00	1,504.80	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.60	ตร.ม.	50.00	180.00	30.00	108.00	288.00	
	(4) [พ4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวจวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมเชื่อมต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมเชื่อมต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี+อ่างล้างจาน	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.2.1 เป็นเงิน							51,882.00	
	1.4.2.2 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	50.00	160.00	160.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	3.2	ตร.ม.	120.00	384.00	รวมแล้ว		384.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.2	ตร.ม.	350.00	1,120.00	158.00	505.60	1,625.60	
	(2) [ม2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	
	(3) [ม2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	25.00	80.00	80.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น	3.2	ตร.ม.	343.00	1,097.60	75.00	240.00	1,337.60	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.2	ตร.ม.	50.00	160.00	30.00	96.00	256.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์วาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกล้างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ๑	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกล้างล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมผ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.4.3.2 ปรับปรุงห้องครัว								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	64.00	320.00	920.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	5	ตร.ม.	550.00	2,750.00	222.00	1,110.00	3,860.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	8	ม.	135.00	1,080.00	50.00	400.00	1,480.00	
	(2) [ผ1] - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิม ชัดและฉาบเรียบ								
	รอยแตกร้าว และทาสี								
	- ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ	5	ตร.ม.	15.00	75.00	25.00	125.00	200.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนัง และปูกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน)	21	ตร.ม.	450.00	9,450.00	189.00	3,969.00	13,419.00	
	ขนาด 12"x24" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.3.2 เป็นเงิน							20,529.00	
	1.4.3.3 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	50.00	180.00	180.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.60	ตร.ม.	120.00	432.00	64.00	230.00	662.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.60	ตร.ม.	350.00	1,260.00	158.00	568.80	1,828.80	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,403.20	166.00	3,353.20	11,756.40	
	(3) [ฝ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	25.00	90.00	90.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	3.60	ตร.ม.	343.00	1,234.80	75.00	270.00	1,504.80	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.60	ตร.ม.	50.00	180.00	30.00	108.00	288.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								
	(สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [4] - ทิวางสบูแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาวเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - รวแขวนผ้าสีโครม แบบรวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกรน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.3.3 เป็นเงิน							52,350.00	
	1.4.3.4 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	(1) งานโคมไฟ								
	- Downlight ขนาด 5" 13W, LED	1	ชุด	513.00	513.00	115.00	115.00	628.00	
	(2) งานสวิตซ์ไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	1	ชุด	78.00	78.00	80.00	80.00	158.00	
	(3) งานอื่นๆ								
	- รื้อและติดตั้งพัดลมดูดอากาศของเดิม	1	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.3.4 เป็นเงิน							1,186.00	
	1.4.3.5 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบตาข่ายกันนก HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลิงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม่เหล็กยึดตาข่าย ตะขอและนอตสกรูเกลียวแรง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.3.5 เป็นเงิน							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2279 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 56 เป็นเงิน							101,445.00	
1.4.4	ห้องพักหมายเลข 183/2300 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 56								
	1.4.4.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [ม1] - ผืนงเดิม ชุดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผืนงภายใน)								
	- ผืนงของเดิม ชุดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	37	ตร.ม.	15.00	555.00	25.00	925.00	1,480.00	
	- ผืนงทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	37	ตร.ม.	60.00	2,220.00	30.00	1,110.00	3,330.00	
	(2) [ม1] - ผ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ และทาสี								
	- ผ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ	18	ตร.ม.	15.00	270.00	25.00	450.00	720.00	
	- ผ้าเพดานทาสีรองพื้น และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	18	ตร.ม.	60.00	1,080.00	30.00	540.00	1,620.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.4.1 เป็นเงิน							7,150.00	
	1.4.4.2 ปรับปรุงห้องครัว								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	64.00	320.00	920.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	5	ตร.ม.	550.00	2,750.00	222.00	1,110.00	3,860.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	8	ม.	135.00	1,080.00	50.00	400.00	1,480.00	
	(2) [ผ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ฯ	5	ตร.ม.	295.00	1,475.00	75.00	375.00	1,850.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนัง และบุกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน)	21	ตร.ม.	450.00	9,450.00	189.00	3,969.00	13,419.00	
	ขนาด 12"x24" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.4.2 เป็นเงิน							22,304.00	
	1.4.4.3 งานอื่นๆ								
	(1) ทำระบบกันซึมคาดฝ้าบริเวณหน้าห้องพัก	14	ตร.ม.	390.00	5,460.00	รวมแล้ว		5,460.00	
	(2) ซ่อมและทาสีผนังบริเวณวงกบประตูภายในห้องพัก	1	งาน	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	(3) ติดตั้งระบบระบายน้ำ HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลึงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	เม็กยึดระบาย ตะขอและนอตสกรูเกลียวแรง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.4.3 เป็นเงิน							9,960.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2300 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 56 เป็นเงิน							39,414.00	
	1.4.5 ห้องพักหมายเลข 183/2334 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 57								
	1.4.5.1 ปรับปรุงห้องครัว								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	50.00	250.00	250.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	5	ตร.ม.	120.00	600.00	64.00	320.00	920.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.พท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	5	ตร.ม.	550.00	2,750.00	222.00	1,110.00	3,860.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	8	ม.	135.00	1,080.00	50.00	400.00	1,480.00	
	(2) [ฝ1] - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิม ชัดและฉาบเรียบ รอยแตกร้าว และทาสี								
	- ผ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ	5	ตร.ม.	15.00	75.00	25.00	125.00	200.00	
	- ทาสีผ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	(3) [ฝ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนัง และบุกระเบื้องเคลือบ (ชนิดผิวมัน) ขนาด 12"x24" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี	21	ตร.ม.	450.00	9,450.00	189.00	3,969.00	13,419.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.5.1 เป็นเงิน							20,529.00	
	1.4.5.2 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	50.00	180.00	180.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.60	ตร.ม.	120.00	432.00	64.00	230.00	662.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.60	ตร.ม.	350.00	1,260.00	158.00	568.80	1,828.80	
	(2) [ฝ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,403.20	166.00	3,353.20	11,756.40	
	(3) [ฝ2] - รื้อถอนผ้าเพดานของเดิม และติดตั้งผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนผ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	25.00	90.00	90.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	3.60	ตร.ม.	343.00	1,234.80	75.00	270.00	1,504.80	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.60	ตร.ม.	50.00	180.00	30.00	108.00	288.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลื่อน ชนิดฝัผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลื่อน ชนิดฝัผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาวเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	800.00	800.00	รวมแล้ว		800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.5.2 เป็นเงิน							51,550.00	
	1.4.5.3 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	50.00	160.00	160.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	3.2	ตร.ม.	120.00	384.00	รวมแล้ว		384.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.2	ตร.ม.	350.00	1,120.00	158.00	505.60	1,625.60	
	(2) [พ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(3) [ป2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	25.00	80.00	80.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	3.2	ตร.ม.	343.00	1,097.60	75.00	240.00	1,337.60	
	- ห้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.2	ตร.ม.	50.00	160.00	30.00	96.00	256.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลื่อน ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดียว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.5.3 เป็นเงิน							51,459.20	
	1.4.5.4 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	(1) งานโคมไฟ								
	- Downlight ขนาด 5" 13W. LED	2	ชุด	513.00	1,026.00	115.00	230.00	1,256.00	
	(2) งานสวิตซ์ไฟฟ้า								
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	2	ชุด	98.00	196.00	80.00	160.00	356.00	
	(3) งานอื่นๆ								
	- รื้อและติดตั้งพัดลมดูดอากาศของเดิม	1	ชุด	-	-	400.00	400.00	400.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.5.4 เป็นเงิน							2,012.00	
	1.4.5.5 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบตาข่ายกันนก HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลึงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม่เหล็กยึดตาข่าย ตะขอและน็อตสกรูเกลียวแรง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1.4.5.5 เป็นเงิน							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2334 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 57 เป็นเงิน							128,550.20	
1.4.6	ห้องพักหมายเลข 183/2330 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 57								
	1.4.6.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ผนังเดิม ขุดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ขุดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	37	ตร.ม.	15.00	555.00	25.00	925.00	1,480.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	37	ตร.ม.	60.00	2,220.00	30.00	1,110.00	3,330.00	
	(2) [ผ1] - ผ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ และทาสี								
	- รื้อถอนผ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ฯ	5	ตร.ม.	295.00	1,475.00	75.00	375.00	1,850.00	
	- ผ้าเพดานทาสีรองพื้น และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	18	ตร.ม.	60.00	1,080.00	30.00	540.00	1,620.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.6.1 เป็นเงิน							8,405.00	
	1.4.6.2 ปรับปรุงห้องครัว								
	(1) [ผ1] - รื้อผ้าเพดานของเดิม และทำผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และทาสี								
	- รื้อถอนผ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	5	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ฯ	5	ตร.ม.	295.00	1,475.00	75.00	375.00	1,850.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.6.2 เป็นเงิน							2,375.00	
	1.4.6.3 งานอื่นๆ								
	(1) ซ่อมและทาสีผนังบริเวณวงกบประตูภายในห้องพัก	1	งาน	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	(2) ติดตั้งระบบตาข่ายกันนก HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลึงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม็กเย็บตาข่าย ตะขอและน็อตสกรูเกลียวเร่ง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.6.3 เป็นเงิน							4,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2330 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 57 เป็นเงิน							15,280.00	
1.4.7	ห้องพักหมายเลข 183/2082 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 50								
	1.4.7.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	43	ตร.ม.	-	-	50.00	2,150.00	2,150.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	43	ตร.ม.	120.00	5,160.00	64.00	2,752.00	7,912.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	43	ตร.ม.	550.00	23,650.00	222.00	9,546.00	33,196.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4" พร้อมคิ้วพีวีซี	29	ม.	135.00	3,915.00	50.00	1,450.00	5,365.00	
	(2) [พ1] - ผนังเดิม ขูดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ขูดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	103	ตร.ม.	15.00	1,545.00	25.00	2,575.00	4,120.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	103	ตร.ม.	60.00	6,180.00	30.00	3,090.00	9,270.00	
	(3) [พ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิมออกจนทิ้ง พร้อมทำใหม่								
	- ฝ้าเพดานหนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี	43	ตร.ม.	346.00	14,878.00	105.00	4,515.00	19,393.00	

สำนักยุทธโธยาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.7.1 เป็นเงิน							81,406.00	
	1.4.7.2 ปรับปรุงห้องครัว								
	(1) [ฝ1'] - ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบของเดิม ขัดและฉาบเรียบ								
	รอยแตกร้าว และทาสี								
	- ผ้าเพดานของเดิม ซ่อมรอยแตกร้าว ฉาบเรียบ	5	ตร.ม.	15.00	75.00	25.00	125.00	200.00	
	- ทาสีผ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	5	ตร.ม.	50.00	250.00	30.00	150.00	400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.7.2 เป็นเงิน							600.00	
	1.4.7.3 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	50.00	180.00	180.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.60	ตร.ม.	120.00	432.00	64.00	230.00	662.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.60	ตร.ม.	350.00	1,260.00	158.00	568.80	1,828.80	
	(2) [ฝ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,403.20	166.00	3,353.20	11,756.40	
	(3) [ฝ2] - รื้อถอนผ้าเพดานของเดิม และติดตั้งผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนผ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	25.00	90.00	90.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	3.60	ตร.ม.	343.00	1,234.80	75.00	270.00	1,504.80	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.60	ตร.ม.	50.00	180.00	30.00	108.00	288.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [10] - ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.7.3 เป็นเงิน							52,350.00	
	1.4.7.4 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	50.00	160.00	160.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และซังน้ำ	3.2	ตร.ม.	120.00	384.00	รวมแล้ว		384.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.2	ตร.ม.	350.00	1,120.00	158.00	505.60	1,625.60	
	(2) [ผ2] - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 16" จรดเพดาน พร้อมคิ้วพีวีซี								
	- รื้อกระเบื้องผนังของเดิม (รื้อขนไป)	17	ตร.ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเครื่อง ขนาด 12" x 16" พร้อมคิ้วพีวีซี	20	ตร.ม.	416.00	8,320.00	166.00	3,320.00	11,640.00	
	(3) [ผ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	25.00	80.00	80.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	3.2	ตร.ม.	343.00	1,097.60	75.00	240.00	1,337.60	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.2	ตร.ม.	50.00	160.00	30.00	96.00	256.00	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(5) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝัผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝัผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 681045

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [7] - ราวแขวนผ้าสโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกร้านล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเสีย(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(6) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.7.4 เป็นเงิน							51,459.20	
	1.4.7.5 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	- ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า	1	งาน	41700	41,700.00	รวมแล้ว		41,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.7.5 เป็นเงิน							41,700.00	
	1.4.7.6 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบตาข่ายกันนก HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลิงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม. แม็กเย็บตาข่าย ตะขอและนอตสกรูเกลียวเร่ง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.7.6 เป็นเงิน							3,000.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และซังน้ำ	3.2	ตร.ม.	120.00	384.00	รวมแล้ว		384.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.2	ตร.ม.	350.00	1,120.00	158.00	505.60	1,625.60	
	(2) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(3) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อบวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								
	(สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อบวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สแตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝั้ผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาวเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	

สำนักยุทธโธธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2082 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 50 เป็นเงิน							230,515.20	
1.4.8	ห้องพักหมายเลข 183/2002 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53								
	1.4.8.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [ม1] - ผนังเดิม ขุดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ขุดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	103	ตร.ม.	15.00	1,545.00	25.00	2,575.00	4,120.00	
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	103	ตร.ม.	60.00	6,180.00	30.00	3,090.00	9,270.00	
	(2) [ม1'] - รื้อฝ้าเพดานของเดิมออกจนทิ้ง พร้อมทำใหม่								
	- ฝ้าเพดานหนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	19	ตร.ม.	346.00	6,574.00	105.00	1,995.00	8,569.00	
	และทาสี (ห้องโถง)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.8.1 เป็นเงิน							21,959.00	
	1.4.8.2 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	50.00	180.00	180.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.60	ตร.ม.	120.00	432.00	64.00	230.00	662.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างหากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.60	ตร.ม.	350.00	1,260.00	158.00	568.80	1,828.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.8.2 เป็นเงิน							2,958.80	
	1.4.8.3 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	50.00	160.00	160.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(4) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.8.3 เป็นเงิน							37,039.60	
	1.4.8.4 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบระบายน้ำ HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลิงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม็กเย็บตาข่าย ตะขอและน็อตสกรูเกลียวเร่ง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 1.4.8.4 เป็นเงิน							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2002 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53 เป็นเงิน							64,957.40	
1.4.9	ห้องพักหมายเลข 183/2198 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53								
	1.4.9.1 ปรับปรุงพื้นที่ภายในห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ผนังเดิม ชุดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% (ผนังภายใน)								
	- ผนังของเดิม ชุดลอกสี และซ่อมรอยแตกร้าว	103	ตร.ม.	15.00	1,545.00	25.00	2,575.00	4,120.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังทาสีรองพื้นชนิดปูนเก่า และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	103	ตร.ม.	60.00	6,180.00	30.00	3,090.00	9,270.00	
	(2) [ฝ1] - รื้อฝ้าเพดานของเดิมออกจนทิ้ง พร้อมทำใหม่								
	- ฝ้าเพดานหนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี	14	ตร.ม.	346.00	4,844.00	105.00	1,470.00	6,314.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.9.1 เป็นเงิน							19,704.00	
	1.4.9.2 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	50.00	160.00	160.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และขังน้ำ	3.2	ตร.ม.	120.00	384.00	รวมแล้ว		384.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.2	ตร.ม.	350.00	1,120.00	158.00	505.60	1,625.60	
	(2) [ฝ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	25.00	80.00	80.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้น	3.2	ตร.ม.	343.00	1,097.60	75.00	240.00	1,337.60	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.2	ตร.ม.	50.00	160.00	30.00	96.00	256.00	
	(3) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พร้อมช่างอย่างล่างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอย่างล่างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอย่างล่างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อย่างล่างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปาลัว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมียม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกน้ำล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(5) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อย่างล่างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมฝ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.9.2 เป็นเงิน							38,969.20	
	1.4.9.3 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	- รื้อดวงโคมไฟของเดิมพร้อมติดตั้งดวงโคม ขนาด 1x9 w ชนิดมีฝาครอบ	2	โคม	500	1,000.00	รวมแล้ว		1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.9.3 เป็นเงิน							1,000.00	
	1.4.9.4 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบตาข่ายกันนก HDPE แบบปั๊มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลึงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม็กเย็บตาข่าย ตะขอและนอตสกรูเกลียวแรง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.9.4 เป็นเงิน							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2198 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53 เป็นเงิน							62,673.20	
1.4.10	ห้องพักหมายเลข 183/2201 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53								
	1.4.10.1 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหน้า]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.60	ตร.ม.	-	-	50.00	180.00	180.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	3.60	ตร.ม.	120.00	432.00	64.00	230.00	662.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.60	ตร.ม.	80.00	288.00	รวมแล้ว		288.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.60	ตร.ม.	350.00	1,260.00	158.00	568.80	1,828.80	
	(4) [ป4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- รีดถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(6) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รีดถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รีดถอนอ่างล้างหน้า (รีดออกไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกล้างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รีดถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								
	(สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รีดถอนโถส้วม (รีดออกไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมียม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกล้างล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	
	(7) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมผ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.10.1 เป็นเงิน							37,572.80	
	1.4.10.2 ปรับปรุงห้องน้ำ [ด้านหลัง]								
	(1) [พ3] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องเคลือบ								
	ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	50.00	160.00	160.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ) และชักน้ำ	3.2	ตร.ม.	120.00	384.00	รวมแล้ว		384.00	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านล่างทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12" [ชนิดกันลื่น]	3.2	ตร.ม.	350.00	1,120.00	158.00	505.60	1,625.60	
	(2) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	3.2	ตร.ม.	-	-	25.00	80.00	80.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	3.2	ตร.ม.	343.00	1,097.60	75.00	240.00	1,337.60	
	- ท้องพื้น คสล. ด้านบนทากันซึม	3.2	ตร.ม.	80.00	256.00	รวมแล้ว		256.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	3.2	ตร.ม.	50.00	160.00	30.00	96.00	256.00	
	(3) [พ4] - รื้อถอนประตูห้องน้ำของเดิม และติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC								
	มีช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมอุปกรณ์								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.พท. พื้นที่ทุ่งลิ้น 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	1	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	- ติดตั้งประตูห้องน้ำ UPVC ขนาด 70x200 ม. พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	5,390.00	5,390.00	480.00	480.00	5,870.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- [1] - รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง								
	พร้อมขาตั้งอ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	- [2] - รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								
	(สุขภัณฑ์ 2 ชิ้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติอปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- [3] - สายฉีดชำระครบชุด สเตนเลส	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- [4] - ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- [5] - ที่ใส่กระดาษชำระแบบเคลือบ ชนิดฝังผนัง	1	ที่	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- [6] - ฝักบัวเรนชาเวอร์ โครเมี่ยม	1	ชุด	1,990.00	1,990.00	170.00	170.00	2,160.00	
	- [7] - ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- [8] - ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- [9] - ชั้นวางของพลาสติกติดผนัง 3 ชั้น	1	ชุด	670.00	670.00	70.00	70.00	740.00	
	- [10] - ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	300.00	300.00	619.00	
	- Floor Cleanout	1	ชุด	350.00	350.00	400.00	400.00	750.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทพ. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(5) งานท่อน้ำประปาและท่อระบายน้ำ								
	- งานรื้อถอนและเดินท่อโสโครก โถส้วม พร้อมข้อต่อกันซึม	1	จุด	1,500.00	1,500.00	รวมแล้ว		1,500.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ อ่างล้างหน้า	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อระบายน้ำ พร้อมข้อต่อกันซึมที่ FD	1	จุด	900.00	900.00	รวมแล้ว		900.00	
	- งานรื้อถอนและเดินท่อน้ำดี	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	- งานรื้อถอนและซ่อมผ้าเพดานชั้นล่าง	1	งาน	1,600.00	1,600.00	รวมแล้ว		1,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.10.2 เป็นเงิน							38,969.20	
	1.4.10.3 งานระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	- ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า	1	งาน	41700	41,700.00	รวมแล้ว		41,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.10.3 เป็นเงิน							41,700.00	
	1.4.10.4 งานอื่นๆ								
	- ติดตั้งระบบตาข่ายกันนก HDPE แบบปั้มขนาดตา 1 ซม. ต่อช่อง	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมฉากพร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน สลึงหุ้ม PVC ขนาด 2 มม.								
	แม็กเย็บตาข่าย ตะขอและนอตสกรูเกลียวแรง								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.4.10.4 เป็นเงิน							3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ห้องพักหมายเลข 183/2201 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53 เป็นเงิน							121,242.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน อาคารชั้นประทวน 40 ครอบครัว (10 ห้อง) เป็นเงิน				754,299.00		182,664.20	936,963.20	

คำนวณราคาโดย

จำนวนราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	อาคารชั้นนายร้อย 32 ครอบครัว (3 ห้อง)								
1.5.1	งานปรับปรุงภายในห้องพัก 183/1840 (ชั้น 3)								
	1.5.1.1 งานพื้นภายในห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อพื้นกระเบื้องยางห้องพักเดิม ปรับระดับให้เรียบ และปูพื้น กระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC.								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม	43	ตร.ม.	-	-	15.00	645.00	645.00	
	- ซีเมนต์ปรับระดับพื้น (Cement Self Leveling) หนา 3 มม.	43	ตร.ม.	100.00	4,300.00	รวมแล้ว		4,300.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตัวจบ	43	ตร.ม.	340.00	14,620.00	80.00	3,440.00	18,060.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC.	37	ม.	100.00	3,700.00	40.00	1,480.00	5,180.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.1.1 เป็นเงิน							28,185.00	
	1.5.1.2 งานผนังภายในห้องพัก								
	(1) [ผ1] - ผนังเดิม ขูดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ผนังของเดิม ขูดลอกสี	82	ตร.ม.	-	-	25.00	2,050.00	2,050.00	
	- ผนังทาสีภายใน (โป๊วผิวด้วยวัสดุประเภท Acrylic Fille,	82	ตร.ม.	60.00	4,920.00	30.00	2,460.00	7,380.00	
	(2) [ผ2] - ผนังห้องครัวบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. จรดฝ้าเพดาน	23	ตร.ม.	490.00	11,270.00	174.00	4,002.00	15,272.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.1.2 เป็นเงิน							24,702.00	
	1.5.1.3 งานฝ้าเพดานภายในห้องพัก								
	(1) ห้องพื้น ค.ส.ล.ของเดิมขัดลอกสี	60	ตร.ม.	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	
	(2) ทาสีห้องพื้น ค.ส.ล (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	60	ตร.ม.	60.00	3,600.00	30.00	1,800.00	5,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.1.3 เป็นเงิน							6,900.00	
	1.5.1.4 งานประตูปู-หน้าต่างภายในห้องพัก								
	(1) ป1 ประตูไม้บานเกร็ดระบายอากาศ (เดิม) ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซม ทำสี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	(2) ป2 ประตูไม้พร้อมกระจกช่องแสงและวงกบ (เดิม) ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซม ทำสี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(3) ป3 รั้วประตูห้องครัว (เดิม)ออก พร้อมติดตั้งประตูและวงกบ UPVC (ใหม่) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	(4) น1 ซัดทำสีหน้าต่างและวงกบเปลี่ยนมุ้งลวดพร้อมซ่อมแซมยางขอบกระจก	6	ชุด	600.00	3,600.00	รวมแล้ว		3,600.00	
	(5) น2 ซัดทำสีหน้าต่าง(ห้องครัว)และวงกบเปลี่ยนมุ้งลวดพร้อมซ่อมแซม ยางขอบกระจก	1	ชุด	350.00	350.00	รวมแล้ว		350.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.1.4 เป็นเงิน							8,750.00	
	1.5.1.5 ปรับปรุงห้องน้ำ								
	(1) [พ2] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม และพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม	2.5	ตร.ม	-	-	50.00	125.00	125.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ)	2.5	ตร.ม	120.00	300.00	รวมแล้ว		300.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. [ชนิดกันลื่น]	2.5	ตร.ม	490.00	1,225.00	184.00	460.00	1,685.00	
	(2) [พ2] - รื้อผนังห้องน้ำของเดิม และบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. จรดเพดาน								
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิม	18	ตร.ม	-	-	35.00	630.00	630.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม.	18	ตร.ม	490.00	8,820.00	174.00	3,132.00	11,952.00	
	(3) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	2.5	ตร.ม	-	-	25.00	62.50	62.50	
	- ท้องพื้น คสล. ทากันซึม	2.5	ตร.ม	80.00	200.00	รวมแล้ว		200.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	2.5	ตร.ม	343.00	857.50	75.00	187.50	1,045.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	2.5	ตร.ม	60.00	150.00	30.00	75.00	225.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์ รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขาตั้ง อ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า (ชุบโครเมียม)	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
(5)	รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สติ๊กเกอร์	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝัผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝัผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วฝักบัว								
	- วาล์วฝักบัว 1 ทาง	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1	ชุด	739.00	739.00	70.00	70.00	809.00	
	- ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหลี่ยม(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	25.00	25.00	344.00	
(6)	ป4 ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	รวมแล้ว		5,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.1.5 เป็นเงิน							40,622.50	
1.5.1.6	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
(1)	รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขันทิ้ง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
(2)	ตู้ CU	1	ตู้	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.								
	- MCCB 1P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด								
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA (RCBO) = 2 ชุด								
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด								
(3)	โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	7	ชุด	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
(4)	Downlight ขนาด 5" 13W. LED	1	ชุด	513.00	513.00	115.00	115.00	628.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(5) สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	2	ชุด	78.00	156.00	80.00	160.00	316.00	
	(6) สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	3	ชุด	104.00	312.00	90.00	270.00	582.00	
	(7) เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	5	ชุด	167.00	835.00	90.00	450.00	1,285.00	
	(8) เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตซ์ควบคุม	3	ชุด	306.00	918.00	90.00	270.00	1,188.00	
	(9) เต้ารับโทรศัพท์	3	ชุด	198.00	594.00	90.00	270.00	864.00	
	(10) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	300	ม.	9.00	2,700.00	7.00	2,100.00	4,800.00	
	(11) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	100	ม.	13.59	1,359.00	10.00	1,000.00	2,359.00	
	(12) สาย RG6	20	ม.	8.30	166.00	10.00	200.00	366.00	
	(13) อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	(14) ท่อ UPVC Ø 1/2"	120	ม.	13.45	1,614.00	20.00	2,400.00	4,014.00	
	(15) อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	240.00	240.00	70.00	70.00	310.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.1.6 เป็นเงิน							37,507.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุงภายในห้องพัก 183/1840 (ชั้น 3) เป็นเงิน							146,666.50	
1.5.2	งานปรับปรุงภายในห้องพัก 183/1843 (ชั้น 3)								
	1.5.2.1 งานพื้นภายในห้องพัก								
	(1) [พ1] - รื้อพื้นกระเบื้องยางห้องพักเดิม ปรับระดับให้เรียบ และปูพื้น กระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC.								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม	43	ตร.ม.	-	-	15.00	645.00	645.00	
	- ซีเมนต์ปรับระดับพื้น (Cement Self Leveling) หนา 3 มม.	43	ตร.ม.	100.00	4,300.00	รวมแล้ว		4,300.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง (มีลาย) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. พร้อมตัวจบ	43	ตร.ม.	340.00	14,620.00	80.00	3,440.00	18,060.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC.	37	ม.	100.00	3,700.00	40.00	1,480.00	5,180.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.2.1 เป็นเงิน							28,185.00	
	1.5.2.2 งานผนังภายในห้องพัก								
	(1) [พ1] - ผนังเดิม ขูดลอกสี และทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100%								
	- ผนังของเดิม ขูดลอกสี	82	ตร.ม.	-	-	25.00	2,050.00	2,050.00	
	- ผนังทาสีภายใน (โป๊วผิวด้วยวัสดุประเภท Acrylic Fille,	82	ตร.ม.	60.00	4,920.00	30.00	2,460.00	7,380.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	(2) [พ2] - ผนังห้องครัวบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. จรดฝ้าเพดาน	23	ตร.ม.	490.00	11,270.00	174.00	4,002.00	15,272.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.2.2 เป็นเงิน							22,652.00	
	1.5.2.3 งานฝ้าเพดานภายในห้องพัก								
	(1) ท้องพื้น ค.ส.ล.ของเดิมขัดลอกสี	60	ตร.ม.	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	
	(2) ทาสีท้องพื้น ค.ส.ล. (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	60	ตร.ม.	60.00	3,600.00	30.00	1,800.00	5,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.2.3 เป็นเงิน							6,900.00	
	1.5.2.4 งานประตู-หน้าต่างภายในห้องพัก								
	(1) ป1 ประตูไม้บานเกร็ดระบายอากาศ (เดิม) ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซม ทำสี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	(2) ป2 ประตูไม้พร้อมกระจกช่องแสงและวงกบ (เดิม) ขัดทำความสะอาด ซ่อมแซม ทำสี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	รวมแล้ว		2,400.00	
	(3) ป3 รื้อประตูห้องครัว (เดิม)ออก พร้อมติดตั้งประตูและวงกบ UPVC (ใหม่) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	รวมแล้ว		1,200.00	
	(4) น1 ขัดทำสีหน้าต่างและวงกบเปลี่ยนมุ้งลวดพร้อมซ่อมแซมยางขอบ กระจก	6	ชุด	500.00	3,000.00	รวมแล้ว		3,000.00	
	(5) น2 ขัดทำสีหน้าต่าง(ห้องครัว)และวงกบเปลี่ยนมุ้งลวดพร้อมซ่อมแซม ยางขอบกระจก	1	ชุด	350.00	350.00	รวมแล้ว		350.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.2.4 เป็นเงิน							8,150.00	
	1.5.2.4 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องพัก								
	(1) รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	(2) ตู้ CU	1	ตู้	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- ตู้ Consumer Unit 10 Ckt.			15,000.00		1,500.00			
	- MCCB 1P 50AT/100AF 10kA = 1 ชุด			1,000.00		1,000.00			
	- CB 1P 16AT/63AF 6kA = 3 ชุด			500.00		1,500.00			
	- CB 1P 20AT/63AF 6kA (RCBO) = 2 ชุด			1,000.00		2,000.00			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CB 1P 40AT/63AF 6kA (RCBO) = 1 ชุด								
	(3) โคมไฟ FLUORESENT 1X18W LED TUBE BARE	7	ชุด	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
	(4) Downlight ขนาด 5" 13W. LED	1	ชุด	513.00	513.00	115.00	115.00	628.00	
	(5) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 1 ช่อง	2	ชุด	78.00	156.00	80.00	160.00	316.00	
	(6) สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว ชนิด 2 ช่อง	3	ชุด	104.00	312.00	90.00	270.00	582.00	
	(7) เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	5	ชุด	167.00	835.00	90.00	450.00	1,285.00	
	(8) เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์พร้อมสวิตช์ควบคุม	3	ชุด	306.00	918.00	90.00	270.00	1,188.00	
	(9) เต้ารับโทรศัพท์	3	ชุด	198.00	594.00	90.00	270.00	864.00	
	(10) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 2.5 Sq.mm.	300	ม.	9.00	2,700.00	7.00	2,100.00	4,800.00	
	(11) สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 x 4 Sq.mm.	100	ม.	13.59	1,359.00	10.00	1,000.00	2,359.00	
	(12) สาย RG6	20	ม.	8.30	166.00	10.00	200.00	366.00	
	(13) อุปกรณ์ประกอบในการเดินสาย	1	งาน	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	(14) ท่อ UPVC Ø 1/2"	120	ม.	13.45	1,614.00	20.00	2,400.00	4,014.00	
	(15) อุปกรณ์ประกอบในการเดินท่อ	1	งาน	240.00	240.00	70.00	70.00	310.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.2.4 เป็นเงิน							37,507.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุงภายในห้องพัก 183/1843 (ชั้น 3) เป็นเงิน							103,394.00	
1.5.3	งานปรับปรุงภายในห้องพัก 183/1853 (ชั้น 4)								
	1.5.3.1 ปรับปรุงห้องน้ำ								
	(1) [พ2] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม และพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม	2.5	ตร.ม	-	-	50.00	125.00	125.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ)	2.5	ตร.ม	120.00	300.00	รวมแล้ว		300.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. [ชนิดกันลื่น]	2.5	ตร.ม	490.00	1,225.00	184.00	460.00	1,685.00	
	(2) [พ2] - รื้อผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม.								
	จรดเพดาน								
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิม	18	ตร.ม	-	-	35.00	630.00	630.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม.	18	ตร.ม	490.00	8,820.00	174.00	3,132.00	11,952.00	
	(3) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	2.5	ตร.ม	-	-	25.00	62.50	62.50	
	- ท้องพื้น คสล. ทากันซึม	2.5	ตร.ม	80.00	200.00	รวมแล้ว		200.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	2.5	ตร.ม	343.00	857.50	75.00	187.50	1,045.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	2.5	ตร.ม	60.00	150.00	30.00	75.00	225.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขาตั้ง								
	อ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า (ชุบโครเมียม)	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	(5) รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ								
	(สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	370.00	370.00	35.00	35.00	405.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ฯ	1	ชุด	5,990.00	5,990.00	450.00	450.00	6,440.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	1	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ที่วางสบู่แบบเคลือบ ชนิดฝัผนัง	1	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบเคลือบฝัผนัง	1	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วฝักบัว								
	- วาล์วฝักบัว 1 ทาง	1	ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1	ชุด	739.00	739.00	70.00	70.00	809.00	
	- ราวแขวนผ้าสีโครม แบบราวเดี่ยว	1	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	- ชุดกระจกเงาเรียบ ขนาด 50x70 ซม.	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	390.00	390.00	25.00	25.00	415.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นเหม็น(FD)	1	ชุด	319.00	319.00	25.00	25.00	344.00	
	ป4 ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	รวมแล้ว		5,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ข้อ 1.5.3.1 เป็นเงิน							40,622.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานปรับปรุงภายในห้องพัก 183/1853 (ชั้น 4) เป็นเงิน							40,622.50	
1.5.4	งานปรับปรุงภายในห้องพัก 183/1797								
	1.5.2.3 ปรับปรุงห้องน้ำ								
	(1) [พ2] - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม และพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. [ชนิดกันลื่น]								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม	2.5	ตร.ม	-	-	50.00	125.00	125.00	
	- ทากันซึมพื้น (3 รอบ)	2.5	ตร.ม	120.00	300.00	รวมแล้ว		300.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. [ชนิดกันลื่น]	2.5	ตร.ม	490.00	1,225.00	184.00	460.00	1,685.00	
	(2) [พ2] - รื้อผนังห้องน้ำของเดิม และปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม. จรดเพดาน								
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิม	18	ตร.ม	-	-	35.00	630.00	630.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 40 x 40 ซม.	18	ตร.ม	490.00	8,820.00	174.00	3,132.00	11,952.00	
	(3) [พ2] - รื้อถอนฝ้าเพดานของเดิม และทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและทาสี								
	- รื้อฝ้าเพดานของเดิม (รื้อขนไป)	2.5	ตร.ม	-	-	25.00	62.50	62.50	
	- ท้องพื้น คสล. ทากันซึม	2.5	ตร.ม	80.00	200.00	รวมแล้ว		200.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.ชนิดทนชื้นฯ	2.5	ตร.ม	343.00	857.50	75.00	187.50	1,045.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน (สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%)	2.5	ตร.ม	60.00	150.00	30.00	75.00	225.00	
	(4) งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	รื้อถอนอ่างล้างหน้า และติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมขาตั้ง อ่างล้างหน้า และอุปกรณ์ครบชุด								
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	
	- สต็อปวาล์ว	1	ชุด	270.00	270.00	35.00	35.00	305.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า (ชุบโครเมียม)	1	ชุด	990.00	990.00	-	-	990.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง+ขาตั้ง+อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	4,640.00	4,640.00	450.00	450.00	5,090.00	
	(5) รื้อถอนโถส้วมชักโครกเดิม และติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ (สุขภัณฑ์ 2 ชั้น ระบบชำระล้าง Dual Flush แบบ Triplex Flush)								
	- รื้อถอนโถส้วม (รื้อขนไป)	1	ชุด	-	-	180.00	180.00	180.00	

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครัว								
2.1.1	ห้องพักหมายเลข 183/1934 ชั้น 1 อาคารหมายเลข 46								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.1.2	ห้องพักหมายเลข 183/1948 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 46								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.1.3	ห้องพักหมายเลข 183/1786 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 40								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครัว เป็นเงิน							3,900.00	
2.2	อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครัว								
2.2.1	ห้องพักหมายเลข 183/1686 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 36								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.2.2	ห้องพักหมายเลข 183/1694 ชั้น 3 อาคารหมายเลข 36								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.2.3	ห้องพักหมายเลข 183/1697 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 36								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.2.4	ห้องพักหมายเลข 183/1709 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 37								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.2.5	ห้องพักหมายเลข 183/1761 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 39								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
2.2.6	ห้องพักหมายเลข 183/1773 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 39								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครัว เป็นเงิน							7,800.00	
2.3	อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครัว								
2.3.1	ห้องพักหมายเลข 183/2238 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 55								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	
2.3.2	ห้องพักหมายเลข 183/1228 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 54								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	
2.3.3	ห้องพักหมายเลข 183/2566 ชั้น 6 อาคารหมายเลข 60								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์ อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครัว เป็นเงิน							3,900.00	
2.4	อาคารชั้นประทวน 40 ครอบครัว								
2.4.1	ห้องพักหมายเลข 183/2095 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 51								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	
2.4.2	ห้องพักหมายเลข 183/1878 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 44								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	
2.4.3	ห้องพักหมายเลข 183/2279 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 56								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	
2.4.4	ห้องพักหมายเลข 183/2300 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 56								
	- พัดลมดูดอากาศ	1	ชุด	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00	

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ 681045

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

หน่วย : บาท

[illegible]

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักบัญชาการทหารสูงสุด

แบบ พร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครั้ว								
3.1.1	ห้องพักหมายเลข 183/1022 ชั้น 1 อาคารหมายเลข 2								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.1.2	ห้องพักหมายเลข 183/1050 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 3								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.1.3	ห้องพักหมายเลข 183/1476 ชั้น 1 อาคารหมายเลข 26								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.1.4	ห้องพักหมายเลข 183/1478 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 26								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.1.5	ห้องพักหมายเลข 183/1481 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 26								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.1.6	ห้องพักหมายเลข 183/1523 ชั้น 1 อาคารหมายเลข 29								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ อาคารชั้นนายพัน 16 ครอบครั้ว เป็นเงิน							12,000.00	
3.2	อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครั้ว								
3.2.1	ห้องพักหมายเลข 183/1686 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 36								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.2.2	ห้องพักหมายเลข 183/1694 ชั้น 3 อาคารหมายเลข 36								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.2.3	ห้องพักหมายเลข 183/1697 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 36								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.2.4	ห้องพักหมายเลข 183/1709 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 37								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.2.5	ห้องพักหมายเลข 183/1743 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 38								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.2.6	ห้องพักหมายเลข 183/1761 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 39								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.2.7	ห้องพักหมายเลข 183/1773 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 39								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ อาคารชั้นนายร้อย 24 ครอบครั้ว เป็นเงิน							12,000.00	
3.3	อาคารชั้นนายร้อย 30 ครอบครั้ว								
3.3.1	ห้องพักหมายเลข 183/2238 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 55								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
3.3.2	ห้องพักหมายเลข 183/1228 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 54								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
3.3.3	ห้องพักหมายเลข 183/2566 ชั้น 6 อาคารหมายเลข 60								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	2	เที่ยว	1,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ - ค่าขนย้ายเศษวัสดุเป็นเงิน							6,000.00	
3.4	อาคารชั้นประทวน 40 ครอบครั้ว								
3.4.1	ห้องพักหมายเลข 183/2095 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 51								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.2	ห้องพักหมายเลข 183/1878 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 44								

สำนักยุทธโยธาทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักอาศัย อาคารสวัสดิการ บก.ทท. พื้นที่ทุ่งสีกัน 4

แบบเลขที่ 681045

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.ทหาร

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.3	ห้องพักหมายเลข 183/2279 ชั้น 2 อาคารหมายเลข 56								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.4	ห้องพักหมายเลข 183/2300 ชั้น 4 อาคารหมายเลข 56								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.5	ห้องพักหมายเลข 183/2334 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 57								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.6	ห้องพักหมายเลข 183/2330 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 56								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.7	ห้องพักหมายเลข 183/2330 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 56								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.8	ห้องพักหมายเลข 183/2082 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 50								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.9	ห้องพักหมายเลข 183/2002 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.10	ห้องพักหมายเลข 183/2198 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
3.4.11	ห้องพักหมายเลข 183/2201 ชั้น 5 อาคารหมายเลข 53								
	- ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	เที่ยว	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ - ค่าขนย้ายเศษวัสดุเป็นเงิน							11,000.00	
3.5	อาคารชั้นประทวน 32 ครอบครั้ว								

แบบ ปจ.4

แบบเลขที่ 681045

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพมหานคร

จำนวนราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

[illegible]